1. stupeň: Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV

Osobitné kvalifikačné požiadavky obstarávateľa

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

a) Predprojektové a projektové štúdie podľa rozsahu a požiadaviek investora
b) Projekt stavby pre územné konanie (DÚR) - obsah a rozsah podľa prílohy č. 1 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a IČ“ a zákonov platných v Slovenskej republike
c) Projekt stavby pre stavebné povolenie (DSP) - obsah a rozsah podľa prílohy č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a IČ“ a zákonov platných v Slovenskej republike
   - Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum rozvodne
   - Geodetické zameranie - polohopis a výškopis areálu transformovne, geodetické zameranie aj v digitálnej forme vo formáte dgn.
   - Projekt požiarnej ochrany vrátane prerokovania s príslušným ORHaZZ
d) Projekt stavby pre realizáciu (DVP) - obsah a rozsah podľa prílohy č. 4 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a IČ“. Projektová dokumentácia DVP bude použitá pre vypracovanie DVZ stavby.
e) Súčasťou DVP bude aj:
   - plán organizácie výstavby popisná a výkresová časť
     - harmonogram prác a jeho nadväznosti vo výstavbe vypracovať v MS Projects 2007 a vyššej
   - dokumentácia pre realizáciu stavby musí prejsť pripomienkovým konaním s následným zapracovaním zmien
   - dokumentácia pre realizáciu stavby musí byť pripomienkovaná spoločnosťou Technodat (správnosť zapojenia)
   - projekt nastavenia ochrán
   - plán BOZP a Analýza rizík
   - výkaz výmer a rozpočet
   - projektová dokumentácia nadväzností na dotknuté objekty a elektrické stanice
   - schválenie dokumentácie autorizovanou spoločnosťou (napr. TI SR, TUV..)
f) Dokumentácia pre výber zhotoviteľa (DVZ) - PD bude použitá pre výber dodávateľa realizácie stavby.
g) Súčasťou DVZ bude aj:
   - plán organizácie výstavby – popisná a výkresová časť
     - harmonogram prác a jeho nadväznosti vo výstavbe vypracovať v MS Projects 2007 a vyššej
   - dokumentácia pre realizáciu stavby upravená na DVZ podľa štandardu Západoslovenská distribučná a.s.
   - projekt nastavenia ochrán
   - plán BOZP a Analýza rizík
   - výkaz výmer

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, **IČO:** 36361518, **DIČ:** 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., **číslo účtu:** 2626106826/1100, **IBAN:** SK59 1100 0000 0026 2610 6826, **BIC:** TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop, www.zsdis.sk

- špecifikácie dodávok zhotoviteľa

h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia v programe RUPLAN v rozsahu:
   - dodávaná projektová dokumentácia vo verziách statusu dokumentu „Dokumentácia pre vykonanie prác“ (DVP) a „Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV)“ bude vypracovaná v systéme RUPLAN-EVU
   - pre označenie predmetov rozvodne bude použitý systém referenčného označovania predmetov rozvodní 110/22kV v správe Západoslovenská distribučná, a.s. podľa smerníc, ktoré budú dodané vybranému dodávateľovi
   - dokumentácia projektovej dokumentácie musí byť vypracovaná v súlade s normou STN EN 61355 (triediaci kód DCC) v členení:
     - výkresy rozmiestnenia funkčných celkov (dispozície)
     - blokové schémy funkčných celkov
     - výkresy obvodov kreslené podľa zásad systému RUPLAN v členení podľa smernice SSE (predtým líniové schémy)
     - výkresy zostáv svorkovníc generované systémom .
     - výkresy zostáv predrôtovania generované systémom
     - výkresy zostáv zapojení káblov
     - výkresy použitých prístrojov
     - výkresy zostáv zapojenia prístrojov
     - výkresy – pohľady (rozmiestnenie prístrojov)
     - atest QS modulu spolu s komentárom

i) odborný autorský dohľad - občasný počas realizácie stavby na vyzvanie objednávateľa:
   - zúčastniť sa odovzdania staveniska zhotoviteľa diela
   - kontrolovať súlad zhotovenej stavby s platnou projektovou dokumentáciou
   - na vyzvanie posudzovať návrhy na zmeny v realizácii stavby oproti schválenej dokumentácii
   - zúčastňovať sa na kontrolných poradách stavby
   - odborný autorský dohľad bude vykonávaný zodpovedným projektantom za technologickú časť a stavebnú časť projektu. V prípade nutného riešenia požiadaviek od investora zhotoviteľ zabezpečí účasť zástupcov ostatných profesii projektu podľa požiadaviek na stavbe
   - zúčastniť sa zápisničného odovzdania a prevzatia stavby
   - účasť na kolaudačnom konaní

j) Koordinačná činnosť projektanta počas realizácie

k) Zmenové konania

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A MPV

a) Výkon inžinierskej činnosti:
   - Zabezpečenie vstupných podkladov
   - Zabezpečenie vyjadrení správcov inžinierskych sietí, vyjadrenia, stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii, stanoviská dotknutých osôb, záväzné stanovisko obce/mesta k dokumentácii a pod.
   - Zabezpečenie vydania právoplatného územného rozhodnutia

- Zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia
- IČ počas realizácie stavby
- Geodetické služby
- IČ po dokončení stavby a kolaudačného konanie

b) Majetkovo právne vysporiadanie a poskytované služby:
   - Vyhľadávanie/identifikácia vlastníka
   - Rokovanie s vlastníkmi nehnuteľnosti
   - Uzatvorenie príslušného typu majetko-právnej zmluvy
   - Geometrické plány
   - Výkupový elaborát
   - Vypracovanie skrývky humusového horizontu (BSHH - vyňatie z PPF)
   - IČ pre vydanie rozhodnutia o trvalom vyňatí z PPF
   - Vypracovanie návrhov na vklad vlastníckeho práva
   - Právne služby (komunikácia s právnym oddelením ZSDIS)
   - Znalecké posudky

ZOZNAM SKRATIEK

DÚR	- dokumentácia pre územné rozhodnutie
DSP	- dokumentácia pre stavebné konanie
DVP	- dokumentácia pre vykonanie prác
DVZ	- dokumentácia pre výber zhotoviteľa
PD	- projektová dokumentácia
BOZP	- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
IČ	- inžinierska činnosť
ORHaZZ	- okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
PPF	- poľnohospodársky a pôdny fond
MPV	- majetkové a právne vysporiadanie
RUPLAN	- systém pre navrhovanie rozvodných zariadení
MS Projects	- systém pre navrhovanie harmonogramov
STN	- Slovenská technická norma
TI SR, TUV vzor	- organizácie pre overovanie dokumentácie vyhradených technických zariadení -
ZSDIS	- Západoslovenská distribučná