

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

Pôsobnosť: Západoslovenská distribučná, a.s.,

Východoslovenská distribučná, a.s.

Schválili:

Ing. Miloš Karas,
vedúci úseku riadenia investícií ZSD

Ing. Marek Palgut
vedúci úseku riadenia investícií VSD

Ing. Peter Ivanič
vedúci tímu projektov ZSD

Ing. Martin Hajduk
vedúci tímu projektov VSD

Bratislava 04.02.2026

Štandard pre projektovú dokumentáciu zariadení VN/NN
Základné požiadavky na obsah a rozsah PD

Dôležité upozornenie: Po vytlačení sa tento dokument stáva neriadenou kópiou!

Pôsobnosť:	Západoslovenská distribučná, a.s., Východoslovenská distribučná, a. s.
Autor:	Úsek riadenia investícií
Prílohy:	X
Dátum účinnosti:	01.04.2026
Verzia:	1
Počet strán:	36

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

Obsah

1.	ZÁZNAM ZMIEN.....	3
2.	ÚVODNÉ USTANOVENIA	3
2.1	Účel a cieľ dokumentu.....	3
2.2	Posúdenie postupu z pohľadu BOZP	3
2.3	Posúdenie z pohľadu programu súladu.....	3
3.	ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	4
3.1	Všeobecné požiadavky na projektovú dokumentáciu v tlačenej forme	4
3.2	Všeobecné požiadavky na projektovú dokumentáciu v elektronickej forme	9
3.3	Kódové a grafické označovanie v projektovej dokumentácii.....	9
3.4	Grafické značenie v projektovej dokumentácii	10
4.	STUPNE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.....	12
4.1.	Kompletná projektová dokumentácia.....	12
4.2.	Všeobecné podmienky	12
4.3.	Projektová dokumentácia stavebného zámeru	13
4.4.	Projektová dokumentácia projektu stavby	19
4.5.	Projektová dokumentácia realizácie stavby	24
5.	ZODPOVEDNOSŤ PRI PREBERANÍ DOKUMENTÁCIE	34
6.	SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA	34
7.	SKRATKY A DEFINÍCIE	34
7.1	Vysvetlenie pojmov	34
7.2	Použité skratky	35
8.	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE	35
8.1.	Platnosť dokumentu	35
8.2.	Kľúčové slová	35
8.3.	Prílohy.....	36

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

1. ZÁZNAM ZMIEN

Dátum	Číslo verzie	Zmena	
01.04.2026	Verzia 1	Nový dokument	

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA**2.1 Účel a cieľ dokumentu**

Účelom smernice je stanoviť štandard vzhľadu, obsahu a elektronickej formy projektovej dokumentácie (PD) v súlade so Zákonom č. 25/2025 Z. z. o výstavbe (stavebný zákon) a Vyhláškou Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 60/2025 Z. z., ktoré nahrádzajú Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a musia zohľadňovať Zásady plánovania sietí VN a NN v príslušnom rozsahu.

Cieľom je dosiahnuť jednotný vzhľad a obsah PD pre stavby elektroenergetických zariadení VSD a ZSD napäťovej úrovne VN a NN a zabezpečiť korektný obsah, formu a štruktúru projektovej dokumentácie pre legislatívne povoľovanie stavieb v súlade s platnou stavebnou legislatívou.

PD musí zohľadniť stupne projektovej dokumentácie podľa § 9 zákona 25/2025 Z. z.: stavebný zámer, projekt stavby, projekt stavby na ohlásenie a taktiež dokumentáciu realizácie stavby podľa požiadaviek PDS.

Postup rieši nasledujúce oblasti :

- Definovanie vecnej a obsahovej náplne, technickej úrovne jednotlivých typov projektovej dokumentácie, členenie do jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov.
- Definovanie formy spracovania jednotlivých dokumentov, vrátane jednotného databázového spracovania digitálnej formy projektovej dokumentácie.

Doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 (stavebný zákon 50/1976 Z.z. a štandard pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre ZSD - D6.PROJ.03 a VSD - TP600.7 vrátane ich príloh sa použijú v prípadoch uvedených v §84 stavebného zákona 25/2025 z.z.

2.2 Posúdenie postupu z pohľadu BOZP

Postup je vypracovaný v súlade s pravidlami BOZP, OPP a ŽP v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s., nemá zásadný vplyv na dodržiavanie opatrení uvedených v riadiacej dokumentácii venujúcej sa riadeniu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarom a životnému prostrediu.

2.3 Posúdenie z pohľadu programu súladu

Tento postup je vypracovaný v súlade s pravidlami rovnoprávnosti postavenia všetkých subjektov vstupujúcich do procesu. Je nutné dodržiavať princípy nediskriminačného správania všetkými účastníkmi procesu konajúcimi v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s.

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

3. ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

3.1 Všeobecné požiadavky na projektovú dokumentáciu v tlačenej forme

3.1.1 Obálka

Jednotlivé časti PD a dokladová časť sú vložené do obálky s chlopňou, ktorá má na čelnej strane uvedené základné údaje. Stupeň spracovávanej PD je označený nasledovne:

- Projektová dokumentácia stavebného zámeru (SZP),
- Projektová dokumentácia projektu stavby (PSP). Rovnaké značenie platí aj pre zlúčenie SZ a PS,
- Dokumentácia k projektu stavby na ohlásenie (PSO),
- Dokumentácia realizácie stavby (DRS)

Viacero vyhotovení PD sa viaže do tvrdého obalu, ktorý obsahuje na čelnej strane základné údaje o zviazaných PD.

Obálka obsahuje: názov stavby, názvy stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktoré sú predmetom danej PD, názov a adresa investora, meno, identifikačné údaje, podpis zodpovedného projektanta a pečiatku SKSI (autorizovaného inžiniera alebo odborne spôsobilej osoby v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb.) a príp. odborného projektanta (stavbár, elektro, atď.), ak tento nedisponuje autorizáciou, číslo projektu, dátum, stupeň a č. revízie/verzie (štandardne 00).

Vzor obálky interne spracovanej PD tvorí príloha č.1 – Krycí list.

Fonty písma:

- označenie stupňa PD Calibri 16, veľké písmená/hrubé,
- názov projektu/stavby Calibri 16, malé písmená/hrubé,
- názov stavebného objektu Calibri 14, malé písmená/obyčajné,
- identifikačné údaje na spodnej časti listu Calibri 14, veľké písmená,
- ostatný text Calibri 12, obyčajné.

3.1.2 Textová časť

Samotný obsah a skladba textovej časti je závislá na stupni PD, na druhu PD a do značnej miery okrem povinných častí je v kompetencii projektanta.

Štandard vzhľadu strany textovej časti je definovaný:

- hlavička - logo spoločnosti dodávateľa pre titulné listy a textovú časť,
- päta - dátum v tvare MM/RRRR, názov stavby a číslo strany,
- prvá strana textovej časti s uvedením celkového obsahu dokumentácie.

Vzor štandardu textovej časti s odporúčaným obsahom interne spracovanej PD tvorí Prílohu č.2.

- Fonty písma:
- nadpisy hlavných kapitol Calibri 12, hrubé,
 - podnadpis Calibri 11, hrubé,
 - ostatný text: Calibri 11, obyčajné.

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

3.1.3 Grafická časť

Pozostáva z príloh a výkresov.

PRÍLOHY sú definované ako rôzne grafické a výpočtové časti PD. Štandard vzhľadu príloh grafickej časti je definovaný:

- krycou stranou s rohovou pečiatkou a obsahom,
- názvami pripájaných súčastí, listov.

Font písma: štandardne používať technické písma.

Prílohy sú očíslované, sú samostatne spojené a voľne vložené do projektovej dokumentácie za textovú časť. Obsah a rozsah samotných príloh, resp. ich listov, ich spájanie, resp. zatriedenie je v kompetencii projektanta.

Tvorené sú z:

- protokolov o určení vonkajších vplyvov,
- protokolov o meraní a návrhu uzemnenia s kontrolným výpočtom,
- výpočty chodu siete pri novobudovaných sieťach (napr. IBV),
- špecifikácie podperných bodov a výpočtu vrcholových ťahov,
- súpisov podperných bodov, základov, domových prípojok v členení po jednotlivých podperných bodoch (tabuľková forma)
- potrebných detailov pre montáž:
 - ak si to technické riešenie vyžaduje,
 - ak sú použité atypické a nové technologické riešenia,
 - ak osadenie v teréne je rozdielne od štandardu, alebo vzoru.
- križovatiek s existujúcimi objektmi a sieťami - schematické výkresy polohopisné aj výškopisné,
- rezov priečných aj pozdĺžnych podľa zameraní v teréne (inž. siete, cesty, rigoly, atď.)
- jednopólových schém zapojenia VN/NN, rozvodných, istiacich a elektromerových skríň vrátane istení (selektivita),
- protokolu o meraní hluku pre novú TS od výrobcu so zapracovaním dopadovej hlukovej štúdie pre susediace objekty osadzovaného nového zariadenia (kioskové a objektové TS ak sú pri povoľovaní stavby vyžadované),
- rozpočtu stavby (súpis prác a materiálov pre externú PD).

VÝKRESY sú všetky grafické časti s formátom viac ako A4.

Odporúčaný maximálny formát je A1, výnimočne A0. Font písma - štandardne používať technické písma.

Štandard vzhľadu výkresu je definovaný:

- popisným poľom,
- základnými údajmi,
- legendou,
- vyznačením kladu výkresov, ak je viac na seba nadväzujúcich výkresov.

Výkresy sa skladajú z:

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

- Mapy širších vzťahov. Na mierku mapy širších vzťahov má vždy vplyv požiadavka jednoznačnej lokalizácie v danom území.

V situácií širších vzťahov (podľa potreby) sú vyznačené:

- cesty a ich smery, názvy ulíc,
- hlavné orientačné body (kostol, škola, cintorín, ihrisko, obecný úrad a pod.),
- Situačných výkresov celkovej situácie zakreslenej v sútláči katastrálnej mapy (reg. KN C) a mapy určeného operátu (reg. KN E) dodanej geodetom v M 1:2000 pri vonkajších vedeniach, v M 1:1000 pri vonkajších vedeniach v zastavaných územiach, v M 1:500 pri káblových vedeniach v zastavaných územiach a osadeniach kioskových TS. Pre situáciu umiestnenia trafostanice vrátane okótovania odstupových vzdialeností sú odporúčané mierky napr. M 1:100 alebo M 1:250.

Do situačných výkresov je potrebné zaznačiť:

- orientačné body so situácie širších vzťahov (názvy ulíc, objektov a pod.),
- zakreslenie zameraných alebo informatívne zakreslených existujúcich podzemných inžinierskych zariadení,
- zakreslenie zameraných nadzemných existujúcich inžinierskych zariadení,
- zakreslenie susedných nadzemných stavieb a zariadení,
- používanie jednotného značenia v PD podľa platných noriem
- zakreslenie rezov príslušnej káblovej ryhy - iné ako vzorové (pri zmene šírky a hĺbky uloženia, špeciálne prípady križovania a súbehu, podtláčanie ciest, železnice, šachty),
- výkresy pre atypické výkopy pri existujúcich stavbách,
- klad listov, ak je PD spracovaná na viacerých výkresoch,
- rôzne poznámky a upozornenia dôležité pre výstavbu vyplývajúce aj z dokladovej časti,
- križovatky vedenia s cestami, vodnými tokmi, ostatnými vedeniami,
- jednopólové schémy zapojenia NN siete, rozvádzačov VN/NN, rozvodných, istiacich a elektromerových skriň. Schémy zapojenia rozvodných skriň sú na výkrese pospájané v zmysle návrhu,
- navrhované rezy káblovými ryhami so všeobecnou tabuľkou priestorového uloženia - normou povolených vzdialeností navrhovaného vedenia s ostatnými inžinierskymi sieťami podľa STN 73 6005 pri súbehu a križovaní,
- pohľady a rezy kioskových a murovaných TS, detailov. Ich mierka je daná prehľadnosťou výkresu. Ak je uvedené možné umiestniť na formát A4, tak je súčasťou príloh,
- pozemok potrebný pre vybudovanie TS a na zabezpečenie vlastníckeho alebo iného práva – výška osadenia, rozmery, kóty od pevných bodov (napr. oplotenie, strom, budova, ap.) a hranice pozemku, na ktorom sa TS umiestňuje. Pri stanovení výmery pozemku potrebného pre vybudovanie TS musí byť zohľadnená pôdorysná výmera TS, ako aj pozemok priľahlý k TS. Pozemok priľahlý k TS je pozemok, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s TS a zohľadňuje všetky jej súčasti a príslušenstvo, v rozsahu napr. strecha, ktorá presahuje obvodové múry TS, odkvapové rúry, odkvapový chodník, uzemnenie TS, šírku dverového krídla, ak sa dvere otvárajú smerom von a iné vybavenie, podľa konkrétneho stavu, resp. vybavenia príslušnej TS ako spevnená plocha, oplotenie, oporný múr a pod.

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001**3.1.4 Dokladová časť**

Je súčasťou projektovej dokumentácie stavby, ktorá je vložená do obálky s chlopňou, ak to stavba vyžaduje. Pozostáva zo zoznamu záväzných stanovísk dotknutých orgánov (DO), záväzných vyjadrení dotknutých právnických osôb (DPO), kópií záväzných stanovísk DO a záväzných vyjadrení DPO, vlastníkov nehnuteľností dotknutých výstavbou (ďalej ako „vyjadrenia).“

Dokladová časť musí byť v kompletnej projektovej dokumentácii iba v sadách vid' Tab.1.

Tab.01 :

SADA	Sada č.1	Sada č.2	Sada č.3	Sada č.4	Sada č.5
DRS - Dokumentácia realizácie stavby	Overený OPO	✓	✓	✓	✓
Dokladová časť	Originály	kópie	kópie		

Každá sada dokladovej časti KPD musí byť označená na titulnom liste poradovým číslom a textom podľa určenia sady kompletnej projektovej dokumentácie.

Súčasťou dokladovej časti sú všetky vyjadrenia a doklady zabezpečené počas projektovej prípravy (pre rozhodnutie o stavebnom zámere, overenie projektu stavby, pre realizáciu stavby, pre ďalšie príslušné konania) a právoplatné rozhodnutia zo správnych konaní.

Ak pre stavbu bude potrebné zabezpečiť rozhodnutie o stavebnom zámere a overenie projektu stavby, alebo len overenie projektu stavby (SZ+PS), dokumentácia pre stavebný zámer vrátane rozhodnutia o SZ a dokumentácia pre overenie projektu stavby vrátane doložiek súladu a overenia projektu stavby, musia byť súčasťou dokladovej časti v príslušných sadách KPD.

Ak pre stavbu bude potrebné zabezpečiť aj iné dokumentácie (napríklad projekt DDZ, projekt PO, križovatka ŽSR a podobne), tieto dokumentácie a k nim zabezpečené doklady musia byť tiež súčasťou dokladovej časti v príslušných sadách KPD.

Originály právoplatných rozhodnutí, vyjadrení, odborných stanovísk a overené časti PD (napríklad PDZ, projekt PO, križovatka ŽSR a podobne) vrátane rozhodnutia o SZ a overenia PS a ich právoplatnosti musia byť v sade určenej pre stavebníka, vid' tabuľka Tab.01

Obsah dokladovej časti závisí od určenia príslušnej sady KPD a tiež od rozsahu a charakteru stavby. Podrobnosti o obsahu dokladovej časti sú v časti dokladová časť PD alebo príloha č. 5. - Zoznam vyjadrení.

Rozsah dokladovej časti DRS :

- zoznam záväzných stanovísk dotknutých orgánov,
- stanovisko alebo rozhodnutie obvodného pozemkového úradu, ak je stavba situovaná na PPF (orná pôda, záhrady, pasienky, atď.),
- rozhodnutie o odňatí z LPF, ak zariadenia situované na lesných pozemkoch,
- rozhodnutie o výrube, ak je výrubu nevyhnutný,
- zoznam doložiek súladu,
- záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb,

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

- vyjadrenia/stanoviská dotknutých orgánov a organizácií predložené pri konaní podľa stavebného zákona,
- doklady o overení existencie podzemných inžinierskych sietí,
- vyjadrenie správcov komunikácií, ak príde ku styku s cestami a miestnymi komunikáciami (SSC, diaľnice, Okresný úrad, atď.),
- stanovisko správcu toku, ak príde ku križovaniu, súbehu s vodným tokom,
- správa o prerokovaní stavebného zámeru,
- geometrické plány, výpisy z KN,
- stanovisko vlastníka prekladaného zariadenia, ak je súčasťou stavby vyvolaná investícia,
- zmluvy, ORS,
- ďalšie podklady požadované zákonom.

Dokladová časť k majetkoprávnemu vysporiadaniu - samostatná zložka s nasledovným obsahom:

- súpis dotknutých pozemkov spracovaný v predpísanej tabuľkovej forme (v rozsahu min. obec / k.ú. / register / parcelné č.),
- zakres navrhovaných energetických zariadení do katastrálnej mapy a mapy určeného operátu (sútláč parcel KN-C a KN-E) s vyznačením a farebným odlíšením katastra nehnuteľností C, E (bez polohopisu a výškopisu exist. stavu),
- zakres navrhovaných energetických zariadení do mapového podkladu geodetického zamerania územia (polohopis a výškopis) s vyznačením hraníc pozemkov katastra nehnuteľností C a E. Prvky mapového podkladu musia byť farebne odlíšené,
- situácia umiestnenia TS (ak sa v rámci stavby navrhuje vybudovanie kioskovej TS),
- čestné vyhlásenie v zmysle § 29 ods. 2 SZ vo väzbe na ustanovenia § 11 ods. 1 písm. F) zákona č. 251/2012 Z.z.
- zmluvy o majetkoprávnom vysporiadaní.

3.1.5 Rozpočet, výkaz výmer

Interné PD - rozpočet, ocenený výkaz výmer po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch.

Externé PD – súpis prác a materiálov po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch.

3.1.6 Ostatné súvisiace časti

Ostatné súvisiace časti PD tvoria geologické, prípadne hydrogeologické prieskumy, statické posudky, geodetické zamerania, geometrický plán, stavebné časti (oporné múry, odvodnenia objektov) projekty požiarnej ochrany, projekty dopravného značenia, projekt dočasné premostenia, dokumentácie vyvolaných investícií vyhotovené na základe požiadavky dotknutého orgánu/organizácie, alebo sú vyvolané technickým riešením. Tieto sú prikladané ako samostatné časti PD.

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

3.2 Všeobecné požiadavky na projektovú dokumentáciu v elektronickej forme

PD sa uchováva aj v elektronickej forme na spoločnom úložisku v predpísanej štruktúre a formáte. Spôsob doručenia dokumentácie z externého prostredia závisí od technických možností (USB, mail, atď.).

Predpísaný formát elektronickej formy dokumentácie :

U jednotlivých softvérových požiadaviek sa predpokladá použitie verzie minimálne uvedenej a vyššej.

Vyžadujú sa kvalitne zaostrené a primerane dátovo veľké prílohy (fotografie, skenované dokumenty, a pod.).

Všetky časti dokumentácie musia byť okrem uvedeného formátu uložená aj v PDF (výkresy, schémy...).

Zdrojové súbory (docx, xlsx, dwg, dgn, ...) a PDF dokumenty musia byť uložené v samostatných adresároch v predpísanej štruktúre. Adresáre musia byť vytvorené bez použitia diakritiky a bez medzier v názve adresárov. Vid'. príloha č. 6. - Predpísaná štruktúra KPD v elektronickej forme.

Predpísaný formát pre kompletnú projektovú dokumentáciu v elektronickej forme (zdrojové súbory):

- Textová časť – DOCX, XLSX
- Osvedčenia a doklady PDF, fotodokumentácia JPEG
- Výkresy – DWG, DGN a PDF
- Vytyčovací výkres v súradnicovom systéme S-JTSK DGN, DWG

Textová časť	MS Office
Technické špecifikácie, Rozpočet	MS Office
Osvedčenia, doklady a fotodokumentácia	formáty PDF, tif JPEG,
Výkresy všeobecne	Min. AutoCAD 2018 (*.dwg) , Min. Microstation V8i (*.dgn)
Schémy, rezy, profily, situácie	Min. AutoCAD 2018 (*.dwg) , Min. Microstation V8i (*.dgn)
Výkresy podrobného merania (mapovanie)	Min. AutoCAD 2018 (*.dwg) , Min. Microstation V8i (*.dgn)

3.3 Kódové a grafické označovanie v projektovej dokumentácii

3.3.1 Stupeň dokumentácie stavby

Stupeň PD je zložený z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

PSO = Projekt stavby na ohlásenie

SZP = Stavebný zámer

SZZ = Zmena stavebného zámeru

PSP = Projekt stavby

PSZ = Zmena projektu stavby

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

DRS = Projektová dokumentácia k realizácii stavby

DSZ = Dokumentácia skutočného zhotovenia

3.3.2 Označovanie stavebných objektov a prevádzkových súborov

S01 = Číslo stavebného objektu

PO1 = Číslo prevádzkového súboru

3.3.3 Členenie výkresovej časti

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

SIT = Situácia

VYT = Vytyčovací výkres

POH = Pohľad

REZ = Rez

DET = Detail

SCH = Schéma

3.3.4 Členenie časti S01, S02, S03 atď. podľa profesií

VDS = Vedenia distribučnej sústavy














3.4 Grafické značenie v projektovej dokumentácii

Toto usmernenie stanovuje pravidlá používania grafických symbolov, farebného rozlíšenia a popisov vo výkresovej dokumentácii distribučných sietí VN a NN v súlade s projektovými štandardmi PDS a STN normami. Cieľom je zabezpečiť prehľadnosť, čitateľnosť a jednotnosť spracovania technických výkresov.

Montážne výkresy, koordinačné výkresy a situácia stavby musia byť vo farebnom vyhotovení vrátane legendy a značiek jednotlivých prvkov, ktoré používa PDS (TS a VN siete – červená farba, NN siete – zelená farba a červená alebo čierna farba pre rozpojovacie a istiace skrine, zvodiče prepätia a uzemnenie, DP – modrá farba). Podzemné inžinierske siete musia byť jednoznačne graficky a farebne rozlíšené v zmysle obrazovej prílohy tohto štandardu.

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001
3.4.1 Farebné rozlíšenie vedení a objektov

Rozlišovacia tabuľka :

Typ vedenia	Popis vedenia	Farba	Grafika
VN vedenie	Projektované nadzemné vedenie	Červená (plná, hrubá)	
	Existujúce nadzemné vedenie	Červená (plná, tenká)	
	Projektované podzemné vedenie	Červená (čiarkovaná, hrubá)	
	Existujúce podzemné vedenie	Červená (čiarkovaná, tenká)	
NN vedenie	Projektované nadzemné vedenie	Zelená (plná, hrubá)	
	Existujúce nadzemné vedenie	Zelená (plná, tenká)	
	Projektované podzemné vedenie	Zelená (čiarkovaná, hrubá)	
	Existujúce podzemné vedenie	Zelená (čiarkovaná, tenká)	
Domové prípojky	Nová, upravovaná DP (nadzemná, podzemná)	Modrá/zelená ** (hrubá)	
	Existujúca DP (nadzemná, podzemná)	Modrá/zelená ** (tenká)	
Ostatné vedenie	Technologická optika* (nadzemná, podzemná)	Tyrkysová **	
	Verejné osvetlenie* (nadzemné, podzemné)	Oranžová **	
	Demontáž vedenia	Čierna **	

* Hrúbka čiar pre existujúce vedenia bude tenká. Typ čiar a farba ostáva rovnaká.

** V závislosti od požiadaviek PDS, použitie inej farby je uvedené v legende výkresovej časti.

Farebný raster musí byť zachovaný aj v tlačenej forme – v prípade čiernobielych výtlačkov musia byť vedenia rozlíšené typom čiar (plná, prerušovaná, bodkočiarkovaná).

3.4.2 Grafické symboly a značky

Symby musia byť použité podľa legendy schválenej projektantom a v súlade s normami STN EN 60617, STN 33 2000-4-41, STN EN 50522 a internými štandardmi distribučných spoločností.

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

4. STUPNE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

4.1. Kompletná projektová dokumentácia

Súčasťou kompletnej projektovej dokumentácie môžu byť všetky alebo iba niektoré z nasledujúcich stupňov projektovej dokumentácie:

- Dokumentácia stavebného zámeru - SZP
- Dokumentácia projektu stavby - PSP
- Dokumentácia realizácie stavby – DRS

Každý stupeň PD má predpísaný minimálny obsah podľa vyhlášky 60/2025 Z. z. Obsah je štruktúrovaný: Textová časť – Grafická časť – Dokladová časť – Rozpočet. Dokladová časť obsahuje záväzné stanoviská, doložky súladu a záväzné vyjadrenia.

Dokumentácia k realizácii stavby musí byť vždy súčasťou kompletnej projektovej dokumentácie. Ak boli pre stavbu alebo pre jej časť vypracované SZ a/alebo PS, tieto dokumentácie musia byť v kompletnej projektovej dokumentácii.

Kompletná projektová dokumentácia pre siete VN a NN môže v prípade potreby obsahovať v spoločnom obale aj ďalšie samostatné časti. (napr. úprava terénu alebo búracie práce)

Kompletná projektová dokumentácia pre siete VN a NN sa vyhotovuje v počte 5 sád.

4.2. Všeobecné podmienky

- Všetky vyjadrenia a doklady zabezpečené počas projektovej prípravy (pre konanie o stavebnom zámere, overenie projektu stavby, pre realizáciu stavby a pre ďalšie príslušné a špecifické konania) a právoplatné rozhodnutia zo správnych konaní budú iba v dokladovej časti.
- KPD obsahuje aj iné dokumentácie a k nim zabezpečené doklady, ak sú pre stavbu potrebné (napríklad projekt DDZ, projekt PO, križovatka ŽSR a podobne).
- Originály právoplatných rozhodnutí, vyjadrení, odborných stanovísk a dokumentácie overené v rámci konania k stavebnému zámere a overeniu projektu stavby budú v sade č.1 podľa tabuľky 02.
- DRS overený oprávnenou právnickou osobou podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. iba pre elektrické vyhradené technické zariadenie skupiny „A“ bude v sádach podľa tabuľky 02.

Tab. 02 :

Obsah dokladovej časti pre stavby podliehajúce legislatívnemu povoľovaniu v zmysle zákona 25/2025 Z.z.

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

SADA	Sada č.1	Sada č.2	Sada č.3	Sada č.4	Sada č.5
Rozhodnuti a vyjadrenia (SZP, PSP, DRS)	originály	✓	✓		
zmluvy, ORS	originály	✓			
Identifikácie	✓				
Projekt PO + vyjadrenia HaZZ	originály	✓	✓		
Projekt DDZ + súhlas PZ SR	Overený	Overený	✓	✓	✓
Výrubu porastov v lese	originály	✓			
Výrubu porastov mimo lesa	originály	✓			

* pre stavby nevyžadujúce osobitné konanie podľa 25/2025 Z.z.

4.3. Projektová dokumentácia stavebného zámeru

Stavebný zámer je textové a grafické vyjadrenie urbanistického, architektonického a základného stavebného riešenia navrhovanej stavby vrátane zabezpečenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti navrhovanej stavby a jej prevádzky, jej umiestnenia do územia, napojenia na dopravnú infraštruktúru a na siete technického vybavenia územia, zmeny existujúcej stavby alebo odstránenia stavby; je podkladom na konanie o stavebnom zámere.

SZP spolu so správou o prerokovaní stavebného zámeru slúži k vydaniu záväzného stanoviska k stavebnému zámere. Spracovateľom projektovej dokumentácie môže byť len právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na túto činnosť odbornú spôsobilosť podľa zák. 138/1992 Zb.

Samotný obsah a skladba SZP a jednotlivých častí je do značnej miery (okrem povinných častí v zmysle 25/2025 Z.z, 60/2025 Z.z. a tohto usmernenia) v kompetencii projektanta.

Zvyčajne sa vyhotovuje v 3 sadách. Vyhotovenie č.1 a 2 sa zasiela na stavebný úrad.

Podľa Prílohy č. 15 k vyhlášky č. 60/2025 Z. z.:

Celkový rozsah a obsah stavebného zámeru závisí na umiestnení, druhu a rozsahu stavby, jej prevádzke a oprávnených požiadavkách dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb na stavbu.

Stavebný zámer obsahuje tieto hlavné časti:

- A. Zoznam dokumentácie
- B. Súhrnná správa
- C. Situačné výkresy
- D. Dokumentácia stavebných objektov

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

E. Prílohy

A. Zoznam dokumentácie

Zoznam dokumentácie je textový dokument, ktorý obsahuje:

- a) ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,
- b) názov stavby a miesto stavby,
- c) počet strán A4 zoznamu dokumentácie,
- d) dátum vydania a označenie revízie, prvý zoznam s označením revízia 00,
- e) pre časti B, C a D zoznam všetkých textových a grafických dokumentov, ktoré sú súčasťou dokumentácie vrátane uvedenia projektanta zodpovedného za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie,
- f) pre časť E zoznam všetkých príloh.

Názvy všetkých hlavných častí dokumentácie, textových dokumentov a grafických dokumentov musia byť v súlade s prílohou č. 24 vyhlášky č. 60/2025, ak ide o elektronické podanie.

B. Súhrnná správa

Súhrnná správa obsahuje súhrn základných údajov súvisiacich s riešením navrhovanej stavby alebo súboru stavieb a jej prevádzky, ktoré sú určujúce pre jej plánovaný účel a zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na stavby a stavebno-technických požiadaviek na výstavbu.

Súhrnná správa obsahuje najmä tieto údaje:

1) Identifikačné údaje

1.1 Identifikačné údaje stavby alebo súboru stavieb

- a) ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,
- b) názov stavby,
- c) miesto stavby: okres, obec, ulica, súpisné číslo, orientačné číslo,
- d) stavebné pozemky: katastrálne územie, register, parcelné čísla pozemkov, číslo listu vlastníctva; pri veľkom rozsahu je možné uviesť v prílohe,
- e) identifikačný kód stavby: podľa vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky upravujúcej členenie stavieb, pri súbore stavieb podľa účelu hlavnej stavby,
- f) typ stavby podľa § 2 Stavebného zákona: **jednoduchá stavba**/ vyhradená stavba/ iná stavba,
- g) charakter stavby: **nová stavba** / zmena dokončenej stavby / zmena v užívaní stavby / odstránenie stavby,
- h) trvalá stavba alebo dočasná stavba,
- i) stupeň projektovej dokumentácie.

1.2 Identifikačné údaje stavebníka

- a) identifikačné údaje stavebníka,
- b) právny vzťah k stavebným pozemkom,
- c) právny vzťah k existujúcim stavbám.

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

1.3 Identifikačné údaje projektanta

- a) identifikačné údaje projektanta alebo generálneho projektanta, ak bol stavebníkom ustanovený,
- b) identifikačné údaje projektantov jednotlivých častí projektovej dokumentácie.

2) Základné údaje o navrhovanej stavbe alebo súbore stavieb a ich prevádzke

- a) základné údaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a účele,
- b) základné údaje o navrhovanej prevádzke stavby.

3) Údaje o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie

- a) identifikácia príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,
- b) vyhodnotenie súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

4) Východiskové podklady a prieskumy

5) Členenie navrhovanej stavby alebo súboru stavieb

Členenie stavby alebo súboru stavieb na stavby, stavebné objekty a prevádzkové súbory a určenie hlavnej stavby. Členenie musí zohľadňovať napäťovú úroveň a druh energetického zariadenia.

6) Prehľad kapacitných údajov a bilancii stavby alebo súboru stavieb

Prehľad navrhovaných kapacitných údajov stavby:

- a) plošné, výškové a objemové výmery,
- b) funkčné kapacity a ich účelové jednotky,

7) Popis stavby alebo súboru stavieb

Popis stavby alebo súboru stavieb obsahuje najmä:

- a) navrhované urbanistické, architektonické, stavebno-technické a konštrukčno- materiálové riešenie stavby a okolia,
- b) popis plánovanej prevádzky vrátane jej technického, energetického a technologického vybavenia a požiadaviek na zabezpečenie prevádzky stavby,
- c) popis zabezpečenia požiadaviek na vnútorné prostredie stavby,
- f) údaje o existujúcich nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku vrátane sietí a zariadení technického vybavenia,
- k) návrh úprav terénu stavbou dotknutého územia vrátane popisu zmien vzhľadu alebo odtokových pomerov, vegetačných úprav, výsadby drevín a ďalších opatrení pre zabezpečenie udržateľnosti územia,
- m) údaje o technologickom zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby pri stavbách s výrobným, technickým alebo technologickým zariadením,
- n) údaje o plánovanom priebehu výstavby a o uvedení stavby do prevádzky,
- o) spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe a užívaní stavby.

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

8) Vplyv stavby alebo súboru stavieb na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom území

- a) popis vplyvu na životné prostredie a na ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny v dotknutom území,
- b) vyhodnotenie splnenia podmienok, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v konaní o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie alebo v záverečnom stanovisku a spôsob ich zohľadnenia v návrhu stavby,
- c) údaje o nakladaní s odpadmi počas výstavby a počas užívania stavby.

9) Predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb

- a) predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb pre účely určenia výšky správnych poplatkov,
- b) spôsob financovania, ak ide o stavbu plne alebo čiastočne financovanú z verejných prostriedkov.

C. Situačné výkresy

SIT.001 Situačný výkres širších vzťahov

Situačný výkres väčšieho územného celku s vyznačením stavby alebo súboru stavieb, hraníc stavebného pozemku, okolitej zástavby, väzieb na dopravné a technické vybavenie územia, chránených záujmov a limitov v širšom území stavby, ak ich nie je možné dokumentovať na situačných výkresoch SIT.002 a SIT.003.

SIT.002 Koordinačný situačný výkres

Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, susedných stavieb, hraníc stavebného pozemku, hraníc staveniska, existujúcich pozemných komunikácií a sietí technického vybavenia územia s vyznačením návrhu pripojenia na dopravné vybavenie územia a miest predpokladaného pripojenia na siete a zariadenia technického vybavenia územia, existujúcej a navrhovanej zelenej infraštruktúry, existujúcich a navrhovaných ochranných pásiem, iných chránených objektov a území, odstraňovanej stavby, drevín určených na výrub v dotknutom území. Vypracovaný v spoločnej mierke na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom.

SIT.003 Situačný výkres stavby na podklade katastrálnej mapy

Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, uvedením odstupov od hraníc stavebného pozemku a od okolitých stavieb, s označením navrhovaných stavieb a stavebných objektov. Vypracovaný v spoločnej mierke na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, a trasy existujúcich podzemných inžinierskych sietí a iných zakrytých zariadení podľa údajov poskytnutých a overených ich vlastníkmi alebo správcami vrátane názvov ulíc a iných pomenovaných priestorov overeného autorizovaným geodetom a kartografom.

SIT.004 Špeciálny situačný výkres

Iný situačný výkres, ak je potrebný.

Stanovenie pozemku potrebného pre vybudovanie TS a na zabezpečenie vlastníckeho alebo iného práva – výška osadenia, rozmery, kóty od pevných bodov (napr. oplotenie, strom, budova, ap.) a hraníc pozemku, na

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

ktorom sa TS umiestňuje. Pri stanovení výmery pozemku potrebného pre vybudovanie TS musí byť zohľadnená pôdorysná výmera TS ako aj pozemku príľahlého k TS. Pozemok príľahlý k TS je pozemok, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s TS a zohľadňuje všetky jej súčasti a príslušenstvo, v rozsahu napr. strecha, ktorá presahuje obvodové múry TS, odkvapové rúry, odkvapový chodník, uzemnenie TS, šírku dverového krídla, ak sa dvere otvárajú smerom von a iné vybavenie, podľa konkrétneho stavu, resp. vybavenia príslušnej TS. Pokiaľ umiestnenie TS vyžaduje oplotenie, oporný múr, atypické zakladanie TS, demolácie objektov murovaných TS, spevnené plochy, vrátane ich odvodnenia a napojenia na existujúce plochy a komunikácie – takéto stavebné objekty musia byť už súčasťou SZP.

D. Dokumentácia stavebných objektov

Výkresová dokumentácia stavebného zámeru je vypracovaná v podrobnosti základného architektonického a základného stavebného návrhu stavby, jej umiestnenia a pripojenia na technické a dopravné vybavenie územia. Výkresová dokumentácia obsahuje výkresy v mierke 1 : 200 alebo 1 : 100, v závislosti od rozsahu stavby, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä architektonické, stavebno-technické, plošné, objemové, dispozičné a prevádzkové parametre navrhovanej stavby a jej výškového a polohopisného osadenia vo vzťahu k terénu na pozemku.

Výkresová dokumentácia obsahuje najmä:

- a) charakteristické pôdorysy, rezy a pohľady so základnými kótami, s označením stavebných objektov,
- b) legendu navrhovaných miestností alebo priestorov s ich plošnými výmerami,
- c) v prípade inžinierskych stavieb pôdorysy a charakteristické (vzorové) rezy konštrukciami stavby alebo vedeniami technického vybavenia, ich umiestnenie na pozemku a vzťah k terénu,
- d) schémy umiestnenia a výškového usporiadania špecifických častí stavby (zdrojov znečisťovania ovzdušia, zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií, zariadení technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, vyhradené technické zariadenia a určené technické zariadenia) s vplyvom na okolie a bezpečnosť, vypracované na podklade situačných výkresov, pôdorysov alebo rezov,
- e) dispozičné schémy výrobných, technických, technologických a energetických zariadení vybavenia prevádzky stavby,
- f) doplnkové výkresy v závislosti od druhu stavby a jej prevádzky, ktorých vypracovanie je nevyhnutné pre dostačujúce znázornenie navrhovanej stavby, napríklad pri pamiatkovo chránených objektoch, inžinierskych stavbách.

E. Prílohy

Samostatné dokumenty, posudky, výsledky meraní a prieskumných prác, prípadne iné výsledky pomocných zisťovaní a doklady, ktoré preukazujú vlastnosti stavby rozhodujúce pre ich posúdenie v konaní.

Prílohami k stavebnému zámeru sú:

- a) geodetické zameranie pôvodného terénu riešeného územia, polohopis a výškopis, overené autorizovaným geodetom a kartografom,
- b) riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v podrobnosti podľa osobitných predpisov.

Súčasťou príloh k stavebnému zámeru sú podľa potreby aj ďalšie dokumenty, najmä:

Pôsobnosť:	ZSD, VSD	Dátum účinnosti	01. 04. 2026
Autor:	Úsek riadenia investícií	Verzia:	1
Prílohy:	xxx	Počet strán:	36

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

- a) inžiniersko-geologický prieskum,
- b) hydrogeologický prieskum,
- d) dendrologické posúdenie,
- e) návrh náhradnej výsadby drevín,
- g) posúdenie technických vlastností a parametrov potrebných špecifických stavebných konštrukcií alebo zariadení.

V prípade, že k vydaniu kladného stanoviska boli potrebné ďalšie náležitosti ako detail, rez, atď., musia byť tieto aj v SZP (križovanie cesty, vodného toku, križovanie a súbeh so železnicou).

Dokladová časť k MPV

Tvorí samostatnú spisovú zložku s nasledovaným obsahom príloh:

- súpis pozemkov priamo dotknutých stavbou,
- zmluvy o majetkoprávnom vysporiadaní alebo doklad o zabezpečení práva k pozemku (napr. : dohoda o obmedzení vlastníckeho práva)

Vyvolané investície, napr. preložky cudzích zariadení (VO, rozhlas, cudzie inžinierske siete - plynovod, telekomunikačné vedenia a pod.) musia byť uvedené už v SZP. V dokladovej časti musí byť stanovisko vlastníka prekladaného zariadenia.

Ak si prekládku zabezpečuje vlastník zariadenia, musí to byť uvedené v SZP.

4.3.1 Správa o prerokovaní stavebného zámeru

Správa o prerokovaní stavebného zámeru slúži ako potvrdenie, že návrh stavebného zámeru bol prerokovaný s príslušnými orgánmi, dotknutými osobami či právnickými osobami, ktoré môžu byť dotknuté jeho realizáciou.

Zaručuje, že v procese prípravy stavby boli zohľadnené požiadavky dotknutých orgánov, územného plánovania, technickej infraštruktúry, dopravného napojenia a pod. Podľa výkladu ide o súčasť dokumentácie k žiadosti o rozhodnutie o stavebnom zámere.

Umožňuje správnomu orgánu (napr. stavebnému úradu) hodnotiť návrh stavby na úrovni stavebného zámeru pred tým, než sa začnú ďalšie povoľovacie kroky, t. j. zabezpečuje prevenciu nedostatočného posúdenia vplyvov stavby na územie.

Podľa Prílohy č. 16 k vyhlášky č. 60/2025Z. z.:

Správa o prerokovaní stavebného zámeru obsahuje:

A. Identifikačné údaje

- a) ID stavby, ak bolo pridelené informačným systémom,
- b) názov stavby (alebo jej časti),
- c) miesto stavby,
- d) identifikačné údaje stavebníka alebo projektanta, ktorý správu o prerokovaní stavebného zámeru vypracoval,

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

e) dátum vyhotovenia správy o prerokovaní stavebného zámeru.

B. Správa o prerokovaní stavebného zámeru

- a) zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení vydaných k stavebnému zámeru,
- b) dátum doručenia žiadosti dotknutému orgánu alebo dotknutej právnickej osobe,
- c) číslo a dátum vydania záväzného stanoviska alebo záväzného vyjadrenia,
- d) zoznam uplatnených pripomienok a spôsob ich vyhodnotenia,
- e) označenie subjektu, ktorý pripomienku uplatnil.

C. Prílohy Prílohami správy o prerokovaní stavebného zámeru sú všetky zabezpečené podklady, záväzné stanoviská alebo záväzné vyjadrenia k stavebnému zámeru.

Vzor vid'. príloha č. 4. - Správa o prerokovaní stavebného zámeru

4.4. Projektová dokumentácia projektu stavby

Projekt stavby je textové a grafické vyjadrenie architektonického a stavebno-technického riešenia stavby, jej technického, technologického a energetického vybavenia vrátane zabezpečenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti a vybavenia stavby požiarными zariadeniami⁴⁾ a napojenia na dopravnú infraštruktúru a na siete technického vybavenia územia v území v súlade so stavebným zámerom

PSP spolu s doložkami súladu slúži k overeniu projektu stavby. Spracovateľom projektovej dokumentácie môže byť len právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na túto činnosť odbornú spôsobilosť podľa zák. 138/1992 Zb.

Zvyčajne sa vyhotovuje v 3 sadách. Vyhotovenie č.1 a 2 sa zasiela na stavebný úrad.

Podľa Prílohy č. 17 k vyhlášky č. 60/2025Z. z.:

Projekt stavby spresňuje riešenie stavby alebo súboru stavieb navrhnuté v stavebnom zámere, pričom zohľadňuje požiadavky zahrnuté do rozhodnutia o stavebnom zámere.

Projekt stavby obsahuje tieto hlavné časti:

- A. Zoznam dokumentácie
- B. Súhrnná správa
- C. Situačné výkresy
- D. Dokumentácia stavebných objektov a prevádzkových súborov
- E. Prílohy

A. Zoznam dokumentácie

Zoznam dokumentácie je textový dokument, ktorý obsahuje:

Pôsobnosť:	ZSD, VSD	Dátum účinnosti	01. 04. 2026
Autor:	Úsek riadenia investícií	Verzia:	1
Prílohy:	xxx	Počet strán:	36

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

- a) ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,
- b) názov stavby a miesto stavby,
- c) počet strán A4 zoznamu dokumentácie,
- d) dátum vydania a označenie revízie, prvý zoznam s označením revízia 00,
- e) pre časti B, C a D zoznam všetkých textových a grafických dokumentov, ktoré sú súčasťou dokumentácie vrátane uvedenia projektanta zodpovedného za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie,
- f) pre časť E zoznam všetkých príloh.

Názvy všetkých hlavných častí dokumentácie, textových dokumentov a grafických dokumentov musia byť v súlade s prílohou č. 24, ak ide o elektronické podanie.

B. Súhrnná správa

Súhrnná správa obsahuje súhrnný popis urbanistického, architektonického a stavebného riešenia stavby alebo súboru stavieb, technického, energetického a technologického vybavenia navrhovanej stavby a jej prevádzky, ako aj ďalšie údaje o riešení stavby, ktoré sú určujúce pre jej plánovaný účel a zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na stavby a stavebno-technických požiadaviek na výstavbu.

Súhrnná správa obsahuje najmä tieto údaje:

1) Identifikačné údaje

1.1 Identifikačné údaje stavby alebo súboru stavieb

- a) ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,
- b) názov stavby,
- c) miesto stavby: okres, obec, ulica, súpisné číslo, orientačné číslo
- d) stavebné pozemky: katastrálne územie, register, parcelné čísla pozemkov, číslo listu vlastníctva,
- e) identifikačný kód stavby: podľa vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky upravujúcej členenie stavieb, pri súbore stavieb podľa účelu hlavnej stavby,
- f) typ stavby podľa § 2 Stavebného zákona: **jednoduchá stavba**/ vyhradená stavba/ iná stavba,
- g) charakter stavby: **nová stavba** / zmena dokončenej stavby / zmena v užívaní stavby / odstránenie stavby,
- h) trvalá stavba alebo dočasná stavba,
- i) stupeň projektovej dokumentácie.

1.2 Identifikačné údaje stavebníka

- a) identifikačné údaje stavebníka,
- b) právny vzťah k stavebným pozemkom,
- c) právny vzťah k existujúcim stavbám.

1.3 Identifikačné údaje projektanta

- a) identifikačné údaje projektanta alebo generálneho projektanta, ak bol stavebníkom ustanovený,
- b) identifikačné údaje projektantov jednotlivých častí projektovej dokumentácie.

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

2) Údaje o navrhovanej stavbe alebo súbore stavieb a ich prevádzke

- a) účel stavby,
- b) základné rozmerové a kapacitné údaje stavby,
- e) základné údaje o prevádzke, výrobnom alebo technickom zariadení navrhovanej stavby,
- f) u líniových stavieb základné technické údaje, ktoré určujú rozsah a druh líniových stavieb,
- g) iné údaje, ktoré majú vplyv na overenie projektu stavby.

3) Údaje o súlade so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie a o splnení podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia o stavebnom zámere

- a) identifikácia príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,
- b) vyhodnotenie súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie,
- c) identifikácia rozhodnutia o stavebnom zámere; číslo rozhodnutia, dátum vydania a dátum právoplatnosti,
- d) vyhodnotenie splnenia podmienok z rozhodnutia o stavebnom zámere s vymenovaním odchýlok a s uvedením vplyvu na dodržanie podmienok rozhodnutia o stavebnom zámere.

4) Východiskové podklady a prieskumy

5) Členenie navrhovanej stavby alebo súboru stavieb

Členenie stavby alebo súboru stavieb na stavby, stavebné objekty a prevádzkové súbory s uvedením zmien oproti stavebnému zámeru a ich odôvodnenie.

6) Prehľad kapacitných údajov a bilancií stavby alebo súboru stavieb

Prehľad navrhovaných kapacitných údajov stavby s uvedením zmien oproti stavebnému zámeru a ich odôvodnenie:

- a) plošné, výškové a objemové výmery,
- b) funkčné kapacity a ich účelové jednotky,

7) Popis stavby alebo súboru stavieb

Obsahuje základný popis riešenia stavby, jej jednotlivých častí, prevádzky, technického vybavenia, pripojenia na technické a dopravné vybavenie územia, , návrh finálnych úprav terénu stavbou dotknutého územia, vegetačných úprav, výsadby drevín a ďalších opatrení pre zabezpečenie udržateľnosti v území, najmä:

- a) navrhované urbanistické, architektonické, stavebno-technické a konštrukčno- materiálové riešenie stavby a okolia,
- b) popis plánovanej prevádzky vrátane jej technického, energetického a technologického vybavenia a požiadaviek na zabezpečenie prevádzky stavby,
- c) popis zabezpečenia požiadaviek na vnútorné prostredie stavby,
- d) prehľad splnenia základných požiadaviek na stavby,
- e) dodržanie všeobecných technických požiadaviek na stavby a spôsob riešenia bezbariérového prístupu a užívania, ak sa na stavbu vzťahuje,

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

- f) údaje o existujúcich nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku vrátane sietí a zariadení technického vybavenia,
- k) návrh úprav terénu stavbou dotknutého územia vrátane popisu zmien vzhľadu alebo odtokových pomerov, vegetačných úprav, výsadby drevín a ďalších opatrení pre zabezpečenie udržateľnosti územia,
- m) údaje o technologickom zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby pri stavbách s výrobným, technickým alebo technologickým zariadením,
- n) údaje o plánovanom priebehu výstavby a o uvedení stavby do prevádzky,
- o) spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe a užívaní stavby.

8) Vplyv stavby alebo súboru stavieb na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom území

- a) popis vplyvu na životné prostredie a na ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny v dotknutom území,
- b) vyhodnotenie splnenia podmienok, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v konaní o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie alebo v záverečnom stanovisku a spôsob ich zohľadnenia v návrhu stavby,
- c) údaje o nakladaní s odpadmi počas výstavby a počas užívania stavby.

9) Predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb

- a) predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb na účely určenia výšky správnych poplatkov a podmienok na umiestnenie umeleckého diela,
- b) spôsob financovania, ak ide o stavbu plne alebo čiastočne financovanú z verejných prostriedkov.

C. Situačné výkresy

SIT.001 Situačný výkres širších vzťahov

Situačný výkres väčšieho územného celku s vyznačením stavby alebo súboru stavieb, hraníc stavebného pozemku, okolitej zástavby, väzieb na dopravné a technické vybavenie územia, chránených záujmov a limitov v širšom území stavby, ak ich nie je možné dokumentovať na situačných výkresoch SIT.002 a SIT.003.

SIT.002 Koordinačný situačný výkres

Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, susedných stavieb, hraníc stavebného pozemku, hraníc staveniska, existujúcich pozemných komunikácií a sietí technického vybavenia územia s vyznačením návrhu pripojenia na dopravné vybavenie územia a miest pripojenia na siete a zariadenia technického vybavenia územia, existujúcej a navrhovanej zelenej infraštruktúry, existujúcich a navrhovaných ochranných pásiem, iných chránených objektov a území, odstraňovanej stavby, drevín určených na výrub v dotknutom území. Vypracovaný v spoločnej mierke na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom.

SIT.003 Situačný výkres stavby na podklade katastrálnej mapy

Pôsobnosť:	ZSD, VSD	Dátum účinnosti	01. 04. 2026
Autor:	Úsek riadenia investícií	Verzia:	1
Prílohy:	xxx	Počet strán:	36

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, uvedením odstupov od hraníc stavebného pozemku a od okolitých stavieb, s označením navrhovaných stavieb a stavebných objektov. Vypracovaný v spoločnej mierke na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom.

SIT.004 Vytyčovací výkres alebo projekt vytyčovacej siete

Vytyčovací výkres alebo potrebné geometrické parametre na vytýčenie stavby vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchej stavby.

SIT.005 Špeciálny situačný výkres

Iný situačný výkres, ak je potrebný.

D. Dokumentácia stavebných objektov a prevádzkových súborov

Obsahuje riešenie stavby rozdelené zvlášť pre každý stavebný objekt alebo prevádzkový súbor na časti projektovej dokumentácie z hľadiska jednotlivých profesií, v závislosti od účelu a rozsahu stavby alebo stavebného objektu a charakteru jeho prevádzky, v členení:

- a) zoznam dokumentov a výkresov a ich označenie v súlade s prílohou č. 24,
- b) technická správa,
- c) výkresy

1) Technická správa

Technická správa obsahuje popis architektonického a stavebného riešenia stavby alebo stavebných objektov, ich technického, energetického alebo technologického vybavenia a prevádzky, ako aj ďalšie údaje o riešení stavby, ktoré sú potrebné pre zdokumentovanie stavby z hľadiska danej profesie.

2) Výkresy

Výkresová dokumentácia je vypracovaná na podklade stavebného zámeru a obsahuje zobrazenie architektonického a stavebného riešenia stavby alebo stavebných objektov, ich technického, energetického alebo technologického vybavenia a prevádzky, ako aj ďalšie detaily riešenia stavby, ktoré sú potrebné pre zdokumentovanie stavby z hľadiska danej profesie. Výkresová dokumentácia obsahuje predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady, v mierke 1 : 100 alebo 1 : 50, prípadne inej, primerane charakteru stavby. Výkresy stavby alebo stavebných objektov, z ktorých je zrejмый doterajší a navrhovaný stav, obsahujú jednotlivé druhy konštrukcií a časti stavby (základy, nosné konštrukcie, schodišťa, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, technické zariadenia (kotelne, výťahy, požiarnotechnické zariadenia), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany, z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby, bezbariérového užívania stavby, úpravy okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby.

V závislosti od charakteru stavby a jej prevádzky zobrazujú výkresy aj schematické vyznačenie tých vnútorných rozvodov a inštalácií, ktoré sú súčasťou požiarnotechnických zariadení stavby, ktoré môžu mať

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

negatívny vplyv na kvalitu vnútorného alebo vonkajšieho prostredia stavby, vplyv na zdravie človeka, vplyv na riešenie a dimenzovanie nosných a základových konštrukcií stavby (ako požiarotechnické zariadenia, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné alebo zdravotnícké inštalácie vrátane požiarneho vodovodu) a pre posúdenie stavby z hľadiska Stavebného zákona alebo osobitných predpisov.

Statické posúdenie stavby obsahuje kontrolovateľný statický výpočet, ktorý preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie.

Ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií.

E. Prílohy

Samostatné dokumenty, posudky, výsledky meraní a prieskumných prác, prípadne iné výsledky pomocných zisťovaní a doklady, ktoré preukazujú vlastnosti stavby rozhodujúce pre overenie projektu stavby sa dokladujú v prílohe.

Prílohami k projektu stavby sú:

- a) geodetické zameranie pôvodného terénu riešeného územia, polohopis a výškopis, overené autorizovaným geodetom a kartografom,
- b) riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v podrobnosti podľa osobitných predpisov.

Súčasťou príloh k projektu stavby sú podľa potreby aj ďalšie dokumenty, najmä:

- b) protokol o určení vonkajších vplyvov pre jednotlivé priestory stavby,
- c) doplnkové prieskumné práce, posudky a merania vyplývajúce z požiadaviek pre vypracovanie projektu stavby, ak neboli v potrebnom rozsahu prílohami stavebného zámeru alebo v nich nastali zmeny.

4.5. Projektová dokumentácia realizácie stavby

Projektová dokumentácia realizácie stavby, realizačný projekt. Ide o dopracovanie dokumentácie na úroveň potrebnú k realizácii stavby. DRS spresňuje a dopĺňa stavebný zámer a overený projekt stavby alebo súboru stavieb do takej podrobnosti, ktorá definuje konštrukcie, výrobky, materiály, stroje, zariadenia, konštrukčné detaily, tak, aby bol zrozumiteľný a postačujúci pre stavebnú výrobu a na spracovanie dokumentácie pre výrobnú prípravu zhotoviteľa stavby. PD k realizácii stavby musí dodržať všeobecné časti a určené parametre stavby uvedené v overenom projekte stavby. Ak výkresové časti, textové časti a výpočty, ktoré boli spracované v overenom projekte stavby, vykonávací projekt nedopĺňajú a bližšie neurčujú, tak sa do DRS opakovanespracovávajú a nedokladajú, ale musia byť uvedené v zozname príloh DRS.

Ak sa stavba nepovoľuje podľa osobitného predpisu, DRS musí obsahovať všetky relevantné časti popísané v SZP a PSP.

Realizačný projekt musí byť v každej sade kompletnej projektovej dokumentácie a vyhotovuje sa v počte 5 sád.

Okrem realizačného projektu musí byť v každej sade tejto dokumentácie aj DRS od iných profesií (prekládka IS, oporný múr, ..).

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

Spracovateľom projektovej dokumentácie môže byť len právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na túto činnosť odbornú spôsobilosť podľa zák. 138/1992 Zb.

Dokumentácia k realizácii stavby (DRS), ktorá bude posúdený podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a označený pečiatkou oprávnenej právnickej osoby, musí byť spolu s vydaným odborným stanoviskom ku konštrukčnej dokumentácii elektrického vyhradeného technického zariadenia skupiny A/c v sade č.1, vid'. tab.01. Originál odborného stanoviska ku konštrukčnej dokumentácii elektrického VTZ bude v dokladovej časti tej istej sady dokumentácie.

Dokumentácia obsahuje také podrobnosti, aby bola postačujúcim podkladom pre výrobnú prípravu dodávateľa a k realizácii stavby.

Dokumentácia realizácie stavby obsahuje tieto hlavné časti:

- A. Zoznam dokumentácie
- B. Súhrnná správa
- C. Situačné výkresy
- D. Dokumentácia stavebných objektov a prevádzkových súborov
- E. Prílohy

A. Zoznam dokumentácie

Zoznam dokumentácie je textový dokument, ktorý obsahuje:

- a) ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,
- b) názov stavby a miesto stavby,
- c) počet strán A4 zoznamu dokumentácie,
- d) dátum vydania a označenie revízie, prvý zoznam s označením revízia 00,
- e) pre časti B, C a D zoznam všetkých textových a grafických dokumentov, ktoré sú súčasťou dokumentácie vrátane uvedenia projektanta zodpovedného za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie,
- f) pre časť E zoznam všetkých príloh.

B. Súhrnná správa

Súhrnná správa pre vykonávací projekt obsahuje rovnaké časti ako súhrnná správa pre projekt stavby.

C. Situačné výkresy

Situačné výkresy vo vykonávacom projekte sú zamerané na podrobnejšiu plošnú a priestorovú koordináciu častí stavby a objektov a na riešenia podrobností úprav spevnených plôch.

SIT.001 Situačný výkres širších vzťahov

Situačný výkres väčšieho územného celku, s vyznačením stavby alebo súboru stavieb, hraníc pozemkov miesta stavby, okolitej zástavby, väzieb na dopravné a technické vybavenie územia, chránených záujmov a limitov v širšom území stavby, ak ich nie je možné dokumentovať na situačných výkresoch SIT.002 a SIT.003.

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

SIT.002 Koordinačný situačný výkres

Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, susedných stavieb, hraníc stavebného pozemku, hraníc staveniska, existujúcich pozemných komunikácií a sietí technického vybavenia územia, s vyznačením pripojenia na dopravné vybavenie územia a miest pripojenia na siete a zariadenia technického vybavenia územia, existujúcej a navrhovanej zelenej infraštruktúry, existujúcich a navrhovaných ochranných pásiem, iných chránených objektov a území, odstraňovanej stavby, drevín určených na výrub v dotknutom území. Vypracovaný v spoločnej mierke na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom.

SIT.003 Situačný výkres stavby na podklade katastrálnej mapy

Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, jej pôdorysnej polohy s uvedením odstupov od hraníc stavebného pozemku a od okolitých stavieb, s označením navrhovaných stavieb a stavebných objektov. Výkres vypracovaný v spoločnej mierke na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom.

SIT.004 Vytyčovací výkres alebo projekt vytyčovacej siete

Vytyčovací výkres stavby alebo potrebné geometrické parametre na vytýčenie stavby vyznačené v zastavovacom pláne. PDS požaduje len elektronicky

SIT.005 Špeciálne situačné výkresy

Iné situačné výkresy, ak sú potrebné, sú vypracované samostatne pre jednotlivé stavebné objekty, inžinierske stavby alebo pre samostatné stavebné, technické a technologické profesie, ako sú situačné výkresy dopravných stavieb, inžinierskych sietí a ich vybavenia, situačné výkresy vedení a umiestnení technológie, situačné výkresy zelene, úprav terénu a podobne. K týmto situačným výkresom sa dokladajú aj potrebné rezy a riešenia pozdĺžnych profilov vzťahujúce sa špecificky k riešenej inžinierskej stavbe, profesii, alebo k stavebnému objektu.

Výkresy tvoria :

- mapa širších vzťahov,
- výkresy rezov (pričných aj pozdĺžnych),
- výkresy detailov špecifických, atypických riešení,
- jednopólové schémy zapojenia sietí NN, rozvádzačov, rozpojovacích, istiacich a elektromerových skríň, prípadne diaľkového ovládania.,
- situácie a rezy interiérov TS s osadenými pôvodnými a novými rozvádzačmi a prístrojmi zvýraznenými detailmi prekrytia káblových kanálov, prepážok,
- výkresy križovania cesty, vodného toku, križovanie a súbeh so železnicou, inžinierskymi sieťami, stavbami v blízkosti a v ochrannom pásme,
- pohľad na úsečník, p.b. s prechodom VNV do VNK, odbočné p.b. VN pre atypické riešenia,

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

- vytyčovací výkres v súradnicovom systéme S-JTSK (elektronická forma),
- špeciálne situačné výkresy ,
- montážny výkres (na podklade katastrálnej mapy s parcelami podľa registrov C a E a v prípade potreby aj výkres na podklade geodetického zamerania uličného pásu v zastavanom území), podľa požiadaviek PDS,
- kolaudačný plán (kópia montážneho výkresu), podľa požiadaviek PDS,
- demontážny výkres (iba v prípade, ak by rozsah demontáže zariadení vyznačený na montážnom výkrese nebol dostatočne zrejmý), podľa požiadaviek PDS,
- jednopólová schéma NN siete (môže byť súčasťou montážneho výkresu),
- jednopólová schéma VN siete (môže byť súčasťou montážneho výkresu),
- pozdĺžny profil (pre vonkajšie VN vedenie),
- informatívny náčrt usporiadania konštrukčných prvkov a zariadení na podperných bodoch pre atypické prípady,
- výkres uzemňovacej sústavy NN zariadení (vyznačiť trasu uzemňovača v prípade zložitejších pomerov pre zriadenie uzemnenia v zastavanom území; tento výkres môže byť súčasťou montážneho pre atypické prípady,
- výkres uzemňovacej sústavy VN zariadení pre atypické prípady,
- situácia umiestnenia trafostanice vrátane uzemňovacej sústavy trafostanice,
- JPS trafostanice,
- výkres v umiestnenia svietidiel, stožiarov podľa PDS.

D. Dokumentácia stavebných objektov a prevádzkových súborov

Je v súlade s predchádzajúcimi stupňami projektovej dokumentácie, dodržiava skladbu a členenie overeného projektu stavby a dopĺňa jednotlivé jeho časti po obsahovej stránke.

Obsahuje riešenie stavby rozdelené zvlášť pre každý stavebný objekt na časti projektovej dokumentácie z hľadiska jednotlivých profesií, v závislosti od účelu a rozsahu stavby alebo stavebného objektu a charakteru jeho prevádzky, v členení:

- a) zoznam dokumentov a výkresov a ich označenie v
- b) technická správa,
- c) výpočty,
- d) výkresy.

1) Technická správa

Technická správa obsahuje podrobný popis architektonického a stavebného riešenia stavby alebo stavebných objektov, ich technického, energetického alebo technologického vybavenia a prevádzky, ako aj ďalšie údaje o riešení stavby, ktoré sú potrebné pre zdokumentovanie stavby z hľadiska danej profesie.

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

Technické správy sa spracovávajú v rovnakej skladbe a členení ako pri overenom projekte stavby pre jednotlivé stavebné objekty a časti stavieb a ich technické vybavenie a technologické vybavenie. V technickej správe sa spresňujú pôvodné údaje, ak spresnenie nastalo, uvádzajú sa výsledky doplňujúcich prieskumov a výpočtov, doplnia sa prípadné osobitné podmienky realizovania stavby a jej časti, jej technických zariadení a technologických zariadení a uvedú sa osobitné požiadavky na vybavenie stavby a jej objektov. Doplní sa potrebný opis materiálového, tvarového a farebného riešenia. Uvedú sa aj špecifické požiadavky na materiálové zloženie a skladby, ktoré si vyžadujú špecifické technologické postupy, uvedú sa riešenia nadväzujúce na požiadavky jednotlivých spracovávaných profesií a ich koordináciu s odkazom na požiadavku ich zapracovania do dokumentácie výrobnjej prípravy zhotoviteľa.

2) Výkresy

Výkresová dokumentácia je vypracovaná na základe overeného projektu stavby a obsahuje zobrazenie architektonického a stavebného riešenia stavby alebo stavebných objektov, ich technického, energetického alebo technologického vybavenia a prevádzky, ako aj ďalšie detaily riešenia stavby, ktoré sú potrebné pre zdokumentovanie stavby z hľadiska danej profesie v podrobnejšom a detailnejšom zobrazení. Výkresová dokumentácia obsahuje výkresy, predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady, v mierke 1 : 100 alebo 1 : 50 (prípadne inej, primerane charakteru stavby). Výkresy detailov zobrazujú špecifické riešenia, na ktoré projektant kladie osobitné požiadavky a na ktoré má zhotoviteľ pri realizácii dohliadať. Detaily sú znázornené v mierkach, ktoré umožňujú dostatočne podrobne zobraziť konštrukciu alebo časť stavby a jej technického vybavenia. Legendy, popisy a odkazy na výkresoch sa použijú vtedy, ak dané riešenie nebolo možné dostatočne vyjadriť graficky.

Stavebnotechnické časti výkresov sú prekótované tak, aby boli zrejmé potrebné rozmery a tvary pre zhotovenie stavby. Trasy a vedenia sietí sú nakreslené osovo, zariadenia a veľkopriemerové rozvody v mierke podľa ich skutočnej veľkosti.

Výkresová dokumentácia obsahuje popis navrhovaných materiálov, výpisy a zoznamy výrobkov a prvkov a je vypracovaná v takej podrobnosti, aby bolo možné z nej vypracovať objemové, plošné a líniové špecifikácie materiálov a zoznam jednotlivých technických a technologických zariadení.

Výkresová dokumentácia je vypracovaná v takej podrobnosti, aby umožnila prevedenie technologických postupov výstavby, ale konkrétne ich nešpecifikuje, nepredpisuje a neobsahuje podrobnosti dokumentácie výrobnjej prípravy zhotoviteľa, pre ktorú je priamym podkladom.

E. Prílohy

Samostatné dokumenty, posudky, výsledky meraní a prieskumných prác, prípadne iné výsledky pomocných zisťovaní a doklady, ktoré bližšie určujú vlastnosti stavby.

Prílohy sú definované ako rôzne grafické a výpočtové časti PD tvorené sú z:

- protokolov o určení vonkajších vplyvov, protokolov o meraní a výpočte uzemňovača, schematický návrh uzemňovacej siete (dĺžka zemniacej pásky, počet zemniacich tyčí, umiestnenie zemniča),
- výpočty chodu el. zariadenia pred a po zrealizovaní stavby, aj so selektivitou istenia a výpočtom impedancie poruchovej slučky (elektronická forma na vyžiadanie),

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

- súpisov podperných bodov, základov, domových prípojok v členení po jednotlivých podperných bodoch (tabuľková forma),
- výpočtov vrcholových ťahov a špecifikácie podperných bodov (elektronická forma / na vyžiadanie)
- križovatiek s existujúcimi objektmi a sieťami, (schematické výkresy polohopisné aj výškopisné),
- rezov priečných aj pozdĺžnych podľa zameraní v teréne (inžinierske siete, cesty, rigoly, a.i.),
- zakreslenia rezov príslušnej káblovej ryhy (pri zmene šírky a hĺbky uloženia, špeciálne, atypické alebo nové prípady križovania a súbehu – iné ako vzorové, podtláčanie ciest, železnice, šachty),
- návrhu úprav okolia stavby (napr. okolie kioskovej TS),
- jednopólových schém zapojenia NN, rozvádzačov NN, rozvodných, istiacich a elektromerových skriň s priradenými hodnotami istenia,
- schémy zapojenia rozpojovacích skriň SR/VRIS so špecifikáciou: typu skrine, typu poistkových odpojovačov ampérovej hodnoty istiacich prvkov, typ prívodných káblov a smer prívodných káblov,
- iné detaily – napr. káblových prechodov, neštandardných odbočení z jestvujúcich vedení VN/NN, usporiadanie technológie na podperných bodoch, atď.,
- pri vonkajších vedení VN pozdĺžny profil križovania vedenia s komunikáciami, železnicou, vodným tokom, inými vzdušnými vedeniami.
- jednopólovej schémy VN rozvodu, vo vzťahu na najbližšie dotknuté energetické zariadenia s vyznačením ich označenia pred a po realizácii stavby.
- pri zariadeniach VN - kontrolný výpočet na dovolené dotykové napätie a krokové napätie skontrolovaný v závislosti od typu elektrickej stanice napájajúceho vedenia VN. V súlade s kontrolným výpočtom a meraním je spracovaný návrh uzemňovacej siete (úsekové odpojovače)
- pri zariadeniach NN – návrh uzemnenia s grafickým znázornením.

Prílohy sú očíslované, sú samostatne spojené a voľne vložené do projektovej dokumentácie za textovú časť. Obsah a rozsah samotných príloh, resp. ich listov, ich spájanie, resp. zatriedenie je v kompetencii projektanta.

4.5.1 Doplnujúce požiadavky na rozvody VN/NN

- výkonové bilancie (inštalovaný výkon, súčasný výkon, počet odberných miest, stupeň zabezpečenia dodávky el. energie a hodnoty hl. ističov) (pre zákaznícke stavby, IBV, ...)
- navrhované a existujúce zariadenia zakreslené do mapového podkladu geodetického zamerania územia (polohopis a výškopis) s vyznačením hraníc pozemkov katastra nehnuteľností C a E. Prvky mapového podkladu musia byť farebne odlišené. Geodetické zameranie musí obsahovať aj zameranie vytýčených inžinierskych sietí v stavbu dotknutej lokality, stromy, krovité porasty.
- uvedenie navrhovaných dĺžok vedenia,
- uvedenie typov vedenia, čísiel VN liniek (ak ide o VN vedenie),
- pri spojovaní na exist. vedenia uviesť TYP existujúceho kábla a číslo linky (ak ide o VN vedenie),
- v prípade káblových vedení vyznačiť druh povrchu, kde budú káble ukladané (asfalt, betón, voľný terén, dlažba...),
- vyznačenie miesta uloženia káblov do chráničiek, typ chráničky, dĺžku, počet,

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

- HPDE trubky ako súčasť VNK prípadne NNK (ak ich príslušný útvar požadoval),. Ak je trasa príslušného kábla a HDPE trubky totožná, z dôvodu lepšej prehľadnosti výkresu je možné vynechať čiaru znázorňujúcu trubku HDPE, avšak v popise kábla musí HDPE figurovať.
- pri križovaní cestných komunikácií určiť navrhovaný spôsob križovania – pretláčanie alebo prekopanie,
- pri návrhu pretláčania preveriť potrebný koridor a vyznačiť miesto štartovacej a cieľovej jamy,
- rezy káblovými ryhami s uvedením hĺbky, šírky pre určený úsek vedenia (môže byť samostatná príloha) s dôrazom na kritické miesta križovania a súbehu káblov, označenie jednotlivých rezov v situácii.

Grafická časť :

Stožiarová TS

- výkres osadenia objektu TS na pozemok,
- iné potrebné detaily pre montáž, ak si to technické riešenie vyžaduje (projekt oporného múru, statika, projekt oplotenia a pod.),
- kontrolný výpočet na dovolené dotykové napätie a krokové napätie skontrolovaný v závislosti od typu elektrickej stanice napájajúceho vedenia VN.
- Protokol o meraní zemného odporu a výpočet parametrov uzemňovacej sústavy (počet tyčí a dĺžka pásky),
- výkres návrhu uzemňovacej siete objektu TS byť v súlade s kontrolným výpočtom na dovolené dotykové a krokové napätie v nasledovnej podrobnosti:
 - určená dĺžka pásky, počet zemniacich tyčí v zmysle merania a výpočtu zemniča
 - okótovanie vzdialeností uloženia uzemňovacej siete od objektu TS.
- schéma VN časti s povinnými údajmi:
 - Výkon, typ a prevod transformátora
 - špecifikácia istiacich prvkov
 - typ prívodných/vývodových vedení, označenie čísla VN vedenia
- schéma NN časti s povinnými údajmi:
 - špecifikácia hlavného ističa
 - hodnoty meničov (ak sú požadované)
 - typ poistkových odpojovačov
 - ampérovej hodnoty istiacich prvkov
 - typ prívodných/vývodových káblov a ich smer

Kiosková TS

- projekt požiarnej bezpečnosti vypracovaný oprávneným projektantom s definovaním min. vzdialenosti od objektu TS,
- výkresy stavebnej časti TS, pôdorys, pohľady na TS, oporné mury, zakladanie TS,
- výkres rozmiestnenia technologických zariadení v TS (dispozícia),

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

- výkres osadenia objektu TS na pozemok v nasledovnej podrobnosti: vyznačenie hraníc pozemku na odkúpenie,
- okótovanie hraníc odkupovaného pozemku od existujúcich hraníc pozemku, na ktorom sa objekt TS umiestňuje, a od pevných bodov (napr. oplotenie, strom, budova, ap.),
- určenie výmery pozemku na odkúpenie v m² (podľa PDS),
- okótovanie objektu TS od hraníc pozemku určeného na odkúpenie (podľa PDS),
- vyznačenie vstupov do TS (dvere),
- Odporúčaný rozmer pozemku pre TS je daný pôdorysnou výmerou objektu TS podľa typového projektu (podkladov výrobcu aktuálneho výberu) a výmerou príľahlého pozemku k objektu TS. Príľahlým pozemkom k objektu TS je pozemok, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s objektom TS a zohľadňuje všetky jej súčasti a príslušenstvo, v rozsahu napr. strecha, ktorá presahuje obvodové múry stavby TS, odkvapové rúry, odkvapový chodník, uzemnenie TS, šírku dverového krídla, ak sa dvere otvárajú smerom von a iné vybavenie, podľa konkrétneho stavu, resp. vybavenia príslušnej kioskovej TS. Odporúčaný minimálny rozmer príľahlého pozemku je daný vzdialenosťou 2m od objektu TS zo strany obsluhy (dverí do TS), z ostatných strán bez prístupu obsluhy 1,5m za podmienky, že v takto stanovenom pozemku budú zohľadnené všetky súčasti a príslušenstvo TS.
- kontrolný výpočet na dovoľené dotykové napätie a krokové napätie skontrolovaný v závislosti od typu elektrickej stanice napájajúceho vedenia VN,
- Protokol o meraní zemného odporu a výpočet parametrov uzemňovacej sústavy (počet tyčí a dĺžka pásky),
- výkres návrhu uzemňovacej siete objektu TS byť v súlade s kontrolným výpočtom na dovoľené dotykové a krokové napätie v nasledovnej podrobnosti:
 - určená dĺžka pásky, počet zemniacich tyčí v zmysle merania a výpočtu zemniča,
 - okótovanie vzdialeností uloženia uzemňovacej siete od objektu TS.
 - uzemňovacia sieť je štandardne situovaná v rozsahu odkupovaného pozemku.
 - štandardne je uzemňovacia sieť navrhnutá min. 2 ekvipotenciálnymi prahmi zo strany obsluhy (dvere do TS) vo vzájomnej vzdialenosti min. 80cm,
- vyznačenie trasy prívodných káblov VN/NN vstupujúcich do TS,
- schéma VN časti s povinnými údajmi: Obrázok č.4 – Schéma trafostanice
- výkon, typ a prevod transformátora
- typ VN rozvádzača
- špecifikácia istiacich prvkov
- typ prívodných/vývodových káblov a ich smer, označenie č. VN linky
- schéma NN časti s povinnými údajmi: Obrázok č.4 – Schéma trafostanice
- špecifikácia hlavného ističa
- hodnoty meničov (ak sú požadované)
- typ poistkových odpínačov
- ampérovej hodnoty istiacich prvkov

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

- typ prívodných/vývodových káblov a ich smer
- Iné potrebné detaily pre montáž, ak si to technické riešenie vyžaduje (projekt oporného múru a statika, projekt oplotenia a pod.)

Objektová TS (distribučná)

TS umiestnená v objekte obsahujú navyše nasledovné podrobnosti:

- výpočet hlučnosti (na vyžiadanie)
- výpočet vetrania
- elektroinštalácia TS
- rezy trafostanicou a detail uchytenia káblov, káblových kanálov
- popis transportu technológie

UPOZORNENIE: Cez objekt TS nesmú byť vedené žiadne iné siete technickej infraštruktúry (voda, plyn, slaboprúdové rozvody, vzduchotechnika).

Vyššie uvedené iné siete technickej infraštruktúry môžu byť vedené cez pozemok priľahlý k objektu TS len v prípade, ak nebudú negatívne vplyvať na nerušenú prevádzku TS vrátane súčastí a príslušenstva TS a distribučných vedení.

Pred odovzdaním PD objektovej TS treba z pohľadu realizovateľnosti odsúhlasiť navrhnuté riešenie s príslušným tímom prevádzky.

4.5.2 Dokladová časť

Pozostáva z zo zoznamu záväzných stanovísk DO, záväzných vyjadrení DPO, kópií záväzných stanovísk DO a záväzných vyjadrení DPO zopnutých do jedného celku (ďalej ako „vyjadrenia“). Originály vyjadrení sú vložené do spisového obalu. Vid'. časť. 2.1.4 Dokladová časť a jej relevantné časti k danému stupňu DRS.

4.5.3 Rozpočet, Výkaz - výmer

Interné PD - rozpočet, ocenený výkaz výmer po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch stavby.

Externé PD – neocenený súpis prác a materiálov po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch.

4.5.4 Vyvolané investície

Podrobné technické riešenie vyvolanej investície musí byť zapracované v DRS, alebo tvorí samostatnú prílohu. V prípade rekonštrukcie NNV sa PD na rekonštrukciu (VO, rozhlas, ...) spracováva ako samostatný stavebný objekt. V dokladovej časti musí byť stanovisko vlastníka prekladaného zariadenia.

Ak si prekládku zabezpečuje vlastník zariadenia, musí to byť uvedené aj v DRS.

Poznámka 1

Ak PDS požaduje, stavebné objekty musia byť v DRS rozdelené na samostatné úseky.

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

Poznámka 2

Súčasťou dokumentácie k realizácii stavby nie je:

- Dokladová časť (rozhodnutia, vyjadrenia, odborné stanoviská, overená SZP, overená PSP). Dokladová časť je súčasťou kompletnej PD.
- Technologický postup montáže alebo demontáže
- Prevádzkové predpisy a návody pre skúšobnú prevádzku
- Výkresová a iná dokumentácia (ďalej len „realizačná, alebo zhotoviteľská dokumentácia“), ktorú zabezpečujú zhotovitelia v rámci svojej výrobných prípravy. Sú to hlavne:

a) konštrukčné, dielenské a montážne výkresy

- jednotlivých strojov a zariadení
- kovových a drevených konštrukcií
- výrobkov pomocnej stavebnej výroby
- výrobkov vnútorného zariadenia a vybavenia vrátane spôsobu ich upevnenia
- nosných konštrukcií káblových rozvodov a zariadení

b) výkresy

- pomocných konštrukcií (pracovných, montážnych a podporných lešení, skruží, zaväzácich a závesných montážnych konštrukcií)
- stavebných a montážnych zariadení,
- debnenia (jeho konštrukcie)
- paženia a rozoprenia rýh a základových jám

c) výkresy a špecifikácie

- prvkov a spojovacieho materiálu konštrukcií ľahkej prefabrikácie
- zvarov stykov prefabrikátov
- drobného základného a pomocného materiálu pre montážne práce

d) statické, dynamické a techno-fyzikálne výpočty

- betónových, železobetónových a iných prefabrikátov
- výrobkov pomocnej stavebnej výroby
- podporných lešení, skruží a montážnych konštrukcií
- pomocných konštrukcií pre zakladanie
- prvkov ľahkej prefabrikácie

e) drôtovacie schémy rozvádzačov, schémy vnútorných prepojení zariadenia prístrojov, kladačské plány, kladačské výkresy káblových rozvodov

f) podrobné vytýčenie stavby zhotoviteľom na základe vytýčenia priestorovej polohy stavby objednávateľom

g) dokumentácia pre ostatnú výrobnú a montážnu prípravu zhotoviteľov (napr. prieskum miestnych zdrojov stavebných hmôt, možnosti výroby stavebných prvkov, druhu mechanizačného vybavenia a ostatných podmienok pre realizáciu stavby).

Výkresová a iná dokumentácia, ktorú zabezpečujú zhotovitelia ako súčasť zmluvného záväzku:

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

- dokumentácia pre preukázanie požadovaných vlastností diela (preukázanie zhody výrobkov, certifikáty, atesty, individuálne a komplexné vyskúšanie a pod.)
- dokumentácia pre správne a bezpečné uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie a odstavovanie strojov a zariadení (prevádzkové predpisy a návody pre skúšobnú prevádzku)
- dokumentácia pre správne a včasné vykonávanie údržby strojov a zariadení (dokumentácia údržby a náhradných dielov)
- dokumentácia dočasných objektov zariadenia staveniska a dokumentácia potrebných úprav existujúcich a trvalých objektov pre účely zariadenia staveniska.

5. ZODPOVEDNOSŤ PRI PREBERANÍ DOKUMENTÁCIE

Pri odovzdávaní ukončenej prípravy stavby je za dodržanie obsahovej a formálnej stránky, kompletnosť PD ako i za súlad jednotlivých dokumentov zodpovedný:

- pri internej dokumentácii príslušný pracovník Úseku riadenia investícií,
- pri internej dokumentácii zabezpečenej subdodávateľsky príslušný úsek, ktorý subdodávku objednal (zvyčajne Úsek riadenia investícií).

6. SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA

- Zákon č. 25/2025 Z. z. o výstavbe (stavebný zákon)
- Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 60/2025 Z. z
- Zákon č. 452/2021 o elektronických komunikáciách

7. SKRATKY A DEFINÍCIE

7.1 Vysvetlenie pojmov

- PD** – projektová dokumentácia
- PSO** – Projekt stavby na ohlásenie
- SZP** – Projektová dokumentácia stavebného zámeru
- PSP** – Projektová dokumentácie projektu stavby
- DRS** – Projektová dokumentácie realizácie stavby
- KPD** – kompletná projektová dokumentácia

7.2 Použité skratky

- TS** – transformačná stanica
- VN** – vysoké napätie
- NN** – nízke napätie
- STN** – Slovenská technická norma
- IBV** – individuálna bytová výstavba
- SZ** – stavebný zámer
- S** – stavebný objekt
- P** – prevádzkový súbor
- MPV** – majetkoprávne vysporiadanie

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
OPP – ochrana pred požiarmi
ŽP – životné prostredie
POV – Plán organizácie výstavby
PDZ – Projekt dopravného značenia
KN – kataster nehnuteľností
k. ú. - katastrálne územie
PDS – Prevádzkovateľ distribučnej sústavy
VSD – Východoslovenská distribučná, a.s.
ZSD – Západoslovenská distribučná, a.s.
ORS – oznámenie o realizácii stavby
DO – Dotknutý orgán
DPO – Dotknutá právnická osoba

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

8.1. Platnosť dokumentu

Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti ZSD, VSD a ich zmluvných dodávateľov.

Smernica je platná a účinná od 1.4.2026. Doba platnosti nie je obmedzená.

Jej aktualizácia sa vykonáva podľa potreby, revízie sa vykonávajú minimálne 1x za 3 roky. Zodpovednosť za zmeny a právo kontroly dodržovania ustanovení tohto postupu majú vedúci Tímu projektov.

8.2. Kľúčové slová

Projektová dokumentácia, stavebný zámer, projekt stavby.

8.3. Prílohy

Príloha č.1.1 – Krycí list ZSD

Príloha č.1.2 – Krycí list VSD

Príloha č.2.1 – Technická správa VSD

Príloha č.2.2 – Technická správa VSD

Príloha č. 3. - Kategorizácia odpadov

Príloha č. 4. - Správa o prerokovaní stavebného zámeru

Príloha č. 5. - Zoznam vyjadrení - Zoznam vyjadrení (obsah a grafická forma)

Smernica č. SD_S_PROJ_0000001

Príloha č. 6. - Predpísaná štruktúra KPD v elektronickej forme

Obrázok č.1.1 - Popisné pole ZSD

Obrázok č.1.2 – Popisné pole VSD

Obrázok č.2.1 – Situácia VSD

Obrázok č.2.2 – Celková situácia stavby ZSD

Obrázok č.2.3 – Situácia širších vzťahov ZSD

Obrázok č.3.1 – Osadenie TS VSD

Obrázok č.3.2 – Osadenie TS ZSD

Obrázok č.4.1 – Schéma trafostanice VSD

Obrázok č.4.2 – Schéma trafostanice ZSD

STUPEŇ PROJEKTU:

STAVEBNÝ ZÁMER

ID STAVBY:

(len v prípade elektronického podania)

NÁZOV STAVBY:

PE_SK_Nemčice,TS0117-010,VNK,TS,NNK

MIESTO STAVBY :

Nemčice

STAVEBNÉ OBJEKTY

SO 01 - Podzemné VN vedenie + UOK

SO 02 - Podzemné NN vedenie + UOK

SO 03 – Výmena nadzemného NN vedenia

SO 04 – Výmena VO

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

PS 01 – Transformačná stanica

STAVEBNÍK:

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Ivan Kurka

PROJEKTANT:

Ing. Dominik Galdun

KONTAKT:

t. č.: +421917668169; mail: dominik.galdun@zsdisk.sk

ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO:

L13.0854.25.0000

DÁTUM:

06/2025

REVÍZIA:

00

SADA Č.:

1

STAVEBNÝ ZÁMER

A. Zoznam dokumentácie

ID stavby

Názov stavby a miesto stavby:	TN_Brunovce,náhradaTS0005-265,VNK,TS,NNK
Počet strán A4 zoznamu dokumentácie:	1 strana
Dátum vydania:	24.11.2025
Revízia:	00

A. Zoznam dokumentácie

B. Súhrnná správa

1. *Identifikačné údaje*
2. *Základné údaje o navrhovanej stavbe alebo súbore stavieb a ich prevádzke*
3. *Základné údaje o navrhovanej stavbe alebo súbore stavieb a ich prevádzke*
4. *Východiskové podklady a prieskumy*
5. *Členenie navrhovanej stavby*
6. *Prehľad kapacitných údajov a bilancií stavby*
7. *Popis stavby*
8. *Vplyv stavby na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom území*
9. *Predpokladané celkové náklady stavby*

C. Situačné výkresy

1. *SIT.001 Situačný výkres širších vzťahov Mierka N*
2. *SIT.002 Situačný výkres stavby Mierka 1:250*
3. *SIT.003 Situačný výkres stavby Mierka 1:250*
4. *SIT.004 Situačný výkres stavby Mierka 1:250*

D. Dokumentácia stavebných objektov a prevádzkových súborov

1. *Technická správa*
2. *Výkresy*

E. Prílohy

B. Súhrnná správa

1. Identifikačné údaje

1.1 Identifikačné údaje stavby

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a) ID stavby: | |
| b) Názov stavby: | TN_Brunovce,náhradaTS0005-265,VNK,TS,NNK |
| c) Miesto stavby: | k. ú. Brunovce |
| d) Stavebné pozemky: | Uvedené v prílohe č. 1 |
| e) Identifikačný kód stavby: | 2315 |
| f) Typ stavby: | Jednoduchá stavba |
| g) Charakter stavby: | Existujúca stavba, Nová stavba, trvalá stavba |
| h) Stupeň projektovej dokumentácie: | Stavebný zámer |

1.2 Identifikačné údaje stavebníka

- | | |
|--|---|
| a) Stavebník: | Západoslovenská distribučná a. s. Čulenova 6,
816 47 Bratislava |
| b) Právny vzťah k pozemkom: | Budúca Zmluva o zriadení vecného bremena;
Budúca kúpna zmluva |
| c) Právny vzťah k existujúcim stavbám: | Distribučná sústava vo vlastníctve Západoslovenská
distribučná a. s. |

1.3 Identifikačné údaje projektanta

- | | |
|------------------------|---|
| Dodávateľ projektu: | Západoslovenská distribučná a. s. Čulenova 6,
816 47 Bratislava

-Tím sieťového inžinieringu Nitra |
| Generálny projektant: | |
| Zodpovedný projektant: | Ing. Ivan Kurka,
Autorizovaný stavebný inžinier 7198*A2 |
| Projektant: | Ing. Ivan Kurka |

2. Základné údaje o navrhovanej stavbe alebo súbore stavieb a ich prevádzke

2.1 Základné údaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a účele

Účelom stavby je výstavba nových podzemných káblových vedení vysokého a nízkeho napätia v obci Brunovce a nahradenie existujúcej murovanej transformačnej stanice TS 0005-265 za novú kioskovú transformačnú stanicu typu EH8A1/400 kVA.

Po ukončení montážnych prác novej kioskovej TS č. 0005-268 (EH8A1) sa z existujúcej TS 0005-265 demontuje technológia transformačnej stanice. Po demontáži technológie sa objekt transformačnej stanice z demoluje.

2.2 Základné údaje o navrhovanej prevádzke stavby.

Navrhujeme vybudovať novú kioskovú transformačnú stanicu typu EHA1 s vonkajším ovládaním. V transformačnej stanici bude inštalovaný VN rozvádzač KKKT, NN rozvádzač s desiatimi vývodmi a transformátor s výkonom 400 kVA.

Transformačná stanica bude napojená prostredníctvom novovybudovaných podzemných VN káblových vedení. Do novej TS budú zároveň pripojené nové podzemné NN káblové trasy, ktoré budú napojené na existujúce NN vzdušné vedenia. Existujúce podzemné vedenie 22 kV č. 232 v úseku od existujúceho podperného bodu č. 110 po TS 0005-265 bude demontované zo vzdušného vedenia a zaslepené a uložené v zemi. Rovnaký postup sa uplatní pri podzemnom kábli v úseku medzi podperným bodom č. 372 a TS 0005-265. Pôvodné vedenie bude nahradené novým podzemným káblom VN.

3. Údaje o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie

V tomto území je možné umiestňovať technické objekty slúžiace k základnej funkcii územia.

3.1 Identifikácia príslušnej územnoplánovacej dokumentácie

O územnoplánovaciú informáciu bolo požiadané v meste Bánovce nad Bebravou. Územnoplánovacia informácia je súčasťou prílohy tejto projektovej dokumentácie.

3.2 Vyhodnotenie súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie

Projektová dokumentácia je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie. V tomto území je možné umiestňovať technické objekty slúžiace k základnej funkcii územia.

4. Východiskové podklady a prieskumy

Podklady pre vypracovanie projektu:

- Investičná požiadavka č. 240258R13300
- Katastrálne mapy, geodetické zameranie územia (polohopis, výškopis, geodetické vytýčenie podzemných inžinierskych sietí.
- Mapové podklady geografického informačného systému GIS elektrických sietí
- Vyjadrenia prevádzkovateľov iných inžinierskych sietí dotknutej oblasti

5. Členenie navrhovanej stavby

a) Stavebné objekty

SO 01 - Nový podzemný VN kábel + UOK

SO 02 - Nová kiosková TS

SO 03 - Nový podzemný NN kábel + UOK

b) Prevádzkové súbory

PS 01 – technológia TS

6. Prehľad kapacitných údajov a bilancii stavby

– Typizovaná kiosková transformačná stanica EH8A1 , 400 kVA, KKKT, NNR 10	1 ks
– VN vedenie zemným káblom 3x1x NA2XS(F)2Y 1x240 mm ² (celková dĺžka)	800 m
– NN vedenie zemným káblom NAYY-J 4x240 mm ² (celková dĺžka)	640 m
– NN vedenie zemným káblom NAYY-J 4x150 mm ² (celková dĺžka)	40 m
– Úsekový odpínač	1 ks
– Skriňa SR	1 ks

7. Popis stavby

7.1 Navrhované urbanistické a stavebno-technické riešenie stavby a okolia

Urbanistické riešenie vychádza z pôvodných daností územia, tvaru pozemkov a existujúcich stavieb na pozemkoch s okolitou zástavbou. Dispozičné riešenie vychádza z požiadaviek stavebníka s ohľadom na stavebno-konštrukčné prevedenie stavby elektroenergetického zariadenia, s ohľadom na už existujúce inžinierske siete a z príslušných noriem a predpisov pre daný druh stavebného objektu. Z hľadiska dispozície je stavba rozdelená na podzemné vedenia a nadzemné vedenia a transformačnú stanicu. Z hľadiska pamiatkovej starostlivosti nedôjde k narušeniu, alebo poškodeniu žiadnych pamiatok.

7.2 Návrh úprav terénu stavbou dotknutého územia

V mieste výkopov bude terén upravený do pôvodného stavu, pričom sa nepredpokladajú žiadne zmeny, ktoré by mohli zmeniť súčasný vzhľad a odtokové pomery. Stavbou dotknutom území sa neuvažuje s výrubom drevín, ktoré by mohli brániť prevádzke podzemných elektrických vedení.

7.3 Riešenie z hľadiska komunikácií a dopravy materiálu

Doprava materiálu pre zhotovenie stavby, ako aj odvoz demontovaného materiálu bude zabezpečená vozidlami dodávateľa stavby po štátnych cestách I., II. a III. Triedy, alebo po miestnych komunikáciách.

7.4 Údaje o plánovanom priebehu výstavby a o uvedení stavby do prevádzky

Budovanie energetických zariadení sa bude vykonávať po predchádzajúcom vytýčení všetkých inžinierskych sietí a podľa predpísaných technologických postupov pre montáž a demontáž VN a NN energetických zariadení, za dodržania príslušných bezpečnostných a prevádzkových predpisov a STN. Zabezpečenie výkopov v trase vedenia poklopom na zakrytie výkopu a fóliou výstražnou s bleskom na označenie pracoviska, aby sa predišlo úrazom!

Stavba môže byť daná do užívania len po vykonaní odbornej skúšky a prehliadky el. zariadenia podľa Vyhl. 508/2009 Z. z. v znení a doplnení neskorších predpisov, §9 a §13 a vykonaním úradnej skúšky podľa §12 oprávnenou právnickou osobou v zmysle požiadaviek zákona 124/2006 Z. z. v znení a doplnení neskorších predpisov §14.

a) Vecné a časové väzby stavby:

- Súvisiace investície: Nie sú.
- Vyvolané investície: -
- Vyvolané preložky: -

b) Vecné a časové väzby stavby:

- Začatie stavby 2027
- Uvedenie do prevádzky 2027

c) Skúšobná prevádzka a doba jej trvania

- Podmienky uvedenia stavby do prevádzky ako aj dobu trvania skúšobnej prevádzky stanoví Západoslovenská distribučná, a. s.

7.5 Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe a užívaní stavby.

Počas výstavby a prevádzky navrhovanej stavby musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové predpisy a podmienky vyhlášky MPSVR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a po-drobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, zákona č. 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. V zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.:

- Energetické rozvody na stavenisku, najmä ak sú vystavené vonkajším vplyvom, musia byť pravidelne kontrolované a udržiavané.
- Energetické rozvody, ktoré sú na stavenisku pred začatím prác, musia byť identifikované, pre-kontrolované a zreteľne označené.
- Pred začatím zemných prác sa musia vykonať také opatrenia, aby sa zistilo a na minimum znížilo akékoľvek ohrozenie súvisiace s podzemnými energetickými rozvodmi (vytýčenie stavbou dotknutých energetických rozvodov - elektrických vedení, plynovodných vedení, vodovodov, kanalizácií, teplovodných vedení, ropovodov, telekomunikačných rozvodov a pod.).

Všetky montážne a demontážne práce spojené s pripájaním elektrického zariadenia na sieť, musia byť vykonávané za vypnutého a bez napätového.

V zmysle požiadaviek vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. v znení a doplnení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými

**USMERNENIE K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII ZSD/VSD –
ŠTANDARDY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII – ČASŤ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Vypracoval: Úsek BOZP a kvality ZSD a Úsek BOZP, kvality a Security VSD
Dňa: 17.11.2025
Verzia: 1
Platnosť od: 01.01.2026

Poznámky v tomto texte uvedené červenou farbou slúžia iba ako informácia pre projektantov, v technických správach Projektovej dokumentácie je potrebné ich vymazať.

A) Ak na stavbe vznikajú odpady, uvádzať tento text:

Investor stavby sa v zmysle zákona MŽP SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov stáva pôvodcom všetkých odpadov, ktoré vznikajú pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach a aj v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

Produkované ostatné a nebezpečné odpady sú kategorizované v zmysle platnej vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

Realizátor stavby je povinný:

- dodržiavať všetky ustanovenia zákona MŽP SR č. 79/2015 Z. z. a jeho súvisiace vyhlášky a usmernenia,
- mať na činnosť nakladania s odpadmi udelené patričné povolenia v zmysle zákona o odpadoch,
- dodržiavať všetky interné postupy VSD/ZSD
- odovzdávať odpady iba spoločnostiam, s ktorými má uzatvorené platné zmluvy o zhodnotení/zneškodnení odpadov a ktoré sú na túto činnosť oprávnené v zmysle zákona MŽP SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov alebo využívať zmluvné miesta investora podľa interných usmernení,
- dodržiavať Hierarchiu odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva,
- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške 70 % hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04,
- realizátor sa musí pri zhromažďovaní a nakladaní s odpadmi riadiť platnou zmluvou uzatvorenou s investorom stavby a prílohou „Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľov“, kde sú podrobne vyšpecifikované všetky povinnosti realizátora na úseku odpadového hospodárstva.

Ak vznikne pri vyššie uvedených prácach demontovaný (vyradený) materiál, ktorý je ďalej využiteľný v rámci skupiny ZSE , takýto materiál sa nestáva odpadom a ani sa s ním ako s odpadom nenakladá. Takýto materiál bude uložený po dohode s investorom na príslušnom prevádzkovom objekte.

POZNÁMKA: *Takýto materiál sa nestáva odpadom a treba to jasne špecifikovať aj v zmluvných podmienkach, aký materiál to je (špecifikuje vlastník zmluvy).*

POZNÁMKA: Pri vypracovaní projektovej dokumentácie **vyberať katalógové čísla len z tabuliek č. 1 a č. 2.**
Nepísať do projektu spôsob nakladania s odpadmi - zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Uvádzať odpady len takto, ako udáva šablóna

Tabuľka č. 1: Predpokladaný vznik odpadov pri realizácii stavby – OSTATNÉ ODPADY :

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu Ostatný/ nebezpečný	Predpokladané množstvo odpadu v tonách	VYSVETLIVKY PRE PROJEKTANTOV NEUVÁDZAŤ TENTO STÍPEC
07 02 13	odpadový plast	O		Vo VSD alternatíva k 17 02 03
10 11 03	odpadové vláknité materiály na báze skla	O		vo VSD alternatíva k 17 06 04
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O		Obalový materiál, v ktorom je niečo zabalené
15 01 02	obaly z plastov	O		
15 01 03	obaly z dreva	O		
15 01 04	obaly z kovu	O		
15 01 05	kompozitné obaly	O		
15 01 06	zmiešané obaly	O		
16 02 14	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O		
16 02 16	časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15	O		
17 01 01	betón	O		Betónové stĺpy, betónové pätky a iný betónový odpad zo stavieb
17 01 02	tehly	O		
17 01 03	škridly a obkladový materiál a keramika	O		
17 01 07	zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O		Toto katalógové číslo sa používa aj pre keramické izolátory, ale aj pre zmiešané betónové odpady (nie čistý betón)
17 02 01	drevo	O		Napr. drevené bubny a palety
17 02 01	drevo	O		Katalógové číslo pre Drevené stĺpy len vo VSD. V ZSD je tento druh odpadu kategorizovaný ako

				odpad nebezpečný – 17 02 04
17 02 02	sklo	O		
17 02 03	plasty	O		
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O		Asfalt, ktorý je znečistený nebezpečnými látkami
17 04 01	meď, bronz, mosadz	O		
17 04 02	hliník	O		
17 04 03	olovo	O		
17 04 04	zinok	O		
17 04 05	železo a oceľ	O		
17 04 06	cín	O		
17 04 07	zmiešané kovy	O		
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O		Káble plné s vnútrom
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O		
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O		Tu sa eviduje len zemina, ktorá sa stane odpadom a bude tak aj likvidovaná. Výkopová zemina, ktorá je určená na spätný zásyp nie je odpadom, a preto ju tu neevidujeme. Zeminu na spätný zásyp zapísať do textu projektu dole
17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O		
17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01	O		
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O	O		
20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad	O		Katalógové číslo pre odpady z orezov, výrubov a z kosenia trávy.

Vysvetlivky * - pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou môže produkovať aj odpady s katalógovými číslami skupiny **20 - KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU**. Tieto odpady však musia byť **podobného charakteru, ako odpady z domácností** (to sú napr. chladničky, počítače, monitory, klávesnice, myši, mikrovlnky...). Nemyslia sa tým elektroenergetické zariadenia, ktoré používame v distribučnej sústave a na elektrických staniách. Tie musia byť zakategorizované ako odpady s katalógovým číslom pre ostatné odpady: 16 02 14 a 16 02 16 alebo ako nebezpečný odpad – 16 02 13.

Nasledujúcu tabuľku uvádzať len v prípade vzniku nebezpečných odpadov:

Tabuľka č. 2: Predpokladaný vznik odpadov pri realizácii stavby – NEBEZPEČNÉ ODPADY :

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Predpokladané množstvo	VYSVETLIVKY PRE PROJEKTANTOV
-------------------------	--------------	------------------	------------------------	------------------------------

		Ostatný/ nebezpečný	odpadu v tonách	NEUVÁDZAŤ TENTO STÚPEŇ
13 03 06	chlórované minerálne izolačné a teplotnosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01	N		Oleje zo zariadení, ktoré prevádzkujú distribučné spoločnosti - transformátory, tlmivky...Vznikajú len vtedy, ak olej z týchto zariadení vypúšťame priamo na našich prevádzkach. Ak likvidujeme zariadenie spolu s obsahom oleja, jedná sa o odpad 16 02 13
13 03 07	nechlórované minerálne izolačné a teplotnosné oleje	N		
13 03 08	syntetické izolačné a teplotnosné oleje	N		
13 03 09	biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplotnosné oleje	N		
13 03 10	iné izolačné a teplotnosné oleje	N		
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N		Obalový materiál znečistený nebezpečnými látkami (náterová hmota, riedidlá..)
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N		Handry, sorbenty, sorbčné rohože,
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N		Elektrické zariadenia používané v distribučnej sústave s obsahom nebezpečných látok – obsahujú olej, SF6 alebo iné nebezpečné médium.
16 06 01	olovené batérie	N		Používať v projektoch pre VSD
17 01 06	zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky	N		
17 02 04	sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N		Katalógové číslo pre drevené stĺpy ZSD
17 03 01	bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht	N		Asfaltové, ktoré sú znečistené dechtom, strešné pásy, bitúmen s vysokým obsahom dechtu
17 04 10	káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky	N		Katalógové číslo pre zaolejované káble, spojky.. ** vysvetlivky

17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N		
17 05 05	výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	N		
17 06 01	izolačné materiály obsahujúce azbest	N		Katalógové čísla pre azbestové dosky a steny
17 06 05	stavebné materiály obsahujúce azbest	N		
17 09 03	iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N		
20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N		Katalógové čísla pre elektroodpady pri stavbách realizovaných v administratívnych objektoch
20 01 23	vyradené zariadenia obsahujúce chlórované uhlíkovodíky	N		
20 01 33	batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie	N		
20 01 35	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti	N		

Vysvetlivky: ** Tu zvažujeme pri projektoch, či vôbec olejové káble alebo spojky, ktoré sú v zemi, sa odpadom stanú alebo nie. Postupujeme tak, že na základe všeobecných poznatkov o kontaminácii zemín a podzemných vôd konštatujeme, že nefunkčné elektrické káble do konca životnosti ich ochrannej vrstvy môžu z hľadiska ekologického zostať v zemi **okrem prípadov, kedy sa musia vybrať a stávajú sa odpadmi a to sú tieto prípady (následne sa uvádzajú aj v tabuľke odpadov a v projekte rieši ich vyberanie):**

- ak sa nachádzajú v tesnej blízkosti kanalizácií, teplovodov, povrchových tokov a nádrží, území s pravidelnými otrasmami pôdy (napr. železnicou)
- v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
- v zosuvných územiach,
- v chránených vodohospodárskych oblastiach – (ak ich chceme ponechať, v tejto oblasti odporúčame vypracovať odborný posudok),
- v Krasových územiach (rozhodnutie o ich ponechaní v zemi odporúčame vydať na základe odborného posudku),
- v podmáčaných územiach, ako sú mokrade, inundačné územia riek a pod.,
- ak sú uložené v priepustných horninách nezvodnených (piesky, štrky) nad hladinou podzemnej vody,
- ak sú uložené v priepustných vrstvách zvodnených a to ani v zóne kolísania voľnej hladiny podzemnej vody,

V odbornej literatúre nie je zmienka o dobe životnosti ochrannej vrstvy káblov. Túto problematiku odporúčame riešiť samostatne, napríklad analýzou stavu káblov dlhodobo uložených v zemi odborníkmi z oblasti posudzovania vlastností materiálov a ich stability v rôznom prostredí. Vyššie uvedené odporúčania platia pre káble s olejovou náplňou.

Pri ostatných kábloch, ktoré neobsahujú olej, alebo inú tekutú nebezpečnú látku niet dôvodu z hľadiska možného znečistenia podzemných vôd a zemín ich odstraňovať zo zeme.

Uvádzané množstvá a druhy odpadov sú orientačné a môžu sa líšiť od skutočného stavu. Ten bude dokladovaný príslušnými dokladmi - vážnymi lístkami, pri nebezpečných odpadoch aj Sprievodným listom nebezpečných odpadov (ďalej SLNO) po ukončení stavby alebo diela. Ak vzniknú v priebehu stavby ďalšie, neočakávané odpady, zatriedia sa dodatočne podľa Vyhlášky

MŽP SR č.365/2015 Z .z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Tieto odpady budú tiež dokladované na konci stavby vážnymi lístkami a SLNO.

Ak pri stavbe vznikne výkopová zemina, ktorá bude všetka použitá na spätný zásyp, uviesť text:

Tabuľka neobsahuje výkopovú zeminu, ktorá sa použije na spätný zásyp, lebo táto sa nestáva odpadom podľa zákona o odpadoch.

Ak pri stavbe vznikne výkopová zemina, z ktorej časť bude použitá na spätný zásyp a časť sa zlikviduje ako odpad uviesť text:

Na spätný zásyp bude použitá **časť výkopovej zeminy v množstve cca ton** a zvyšok bude **zlikvidovaný podľa tabuľky odpadov.**

B) POZNÁMKA: V prípade, že pri stavbe nevzniknú žiadne odpady, uviesť len text:

Na stavbe nevzniknú z hľadiska stavby a stavebných prác žiadne druhy odpadov, ktorých by sa ich držiteľ v zmysle zákona MŽP SR č. 75/2019 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov zbavil, chcel zbaviť alebo mal povinnosť zbaviť. Výkopová zemina, ktorá sa použije na spätný zásyp, sa nestáva odpadom podľa zákona o odpadoch.

Správa o prerokovaní stavebného zámeru

A. Identifikačné údaje

- a) ID stavby:
- b) Názov stavby: PE_OKS_Dolné Držkovce,TS0102-00,VNK,TS,N
- c) Miesto stavby: k.ú. Dolné Držkovce, Veľké Držkovce
- d) Stavebník: Západoslovenská distribučná a. s. Čulenova 6,
816 47 Bratislava
- Zodpovedný projektant: Ing. Ivan Kurka, Autorizovaný stavebný inžinier 7198*A2
Západoslovenská distribučná a. s. Čulenova 6,
816 47 Bratislava
- e) Dátum vyhotovenia správy
o prerokovaní stavebného zámeru: 05.08.2025

B. Správa o prerokovaní stavebného zámeru

Zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení vydaných k stavebnému zámeru uvedený prílohe.

1. Obec Veľké Držkovce

Dátum doručenia: 02.06.2025

Dátum odpovede: 24.07.2025 číslo: 276-1-2025

Obec Veľké Držkovce nemá výhrady voči stavebnému zámeru. Záväzné stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie ďalších stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona.

2. Ministerstvo obrany SR, odbor správy nehnuteľného majetku štátu

Dátum doručenia: 12.06.2025

Dátum odpovede: 18.07.2025 číslo: SEMal-EL13/2-91926/2025

- V mieste stavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe MO SR. Vypracovaná PD má súhlasné stanovisko a je bez pripomienok. Záväzné stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie ďalších stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona.

3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín

Dátum doručenia: 05.06.2025

Dátum odpovede: 09.06.2025 číslo: Z-PUSR-042486/2025

- Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne posúdil PD z hľadiska o ochrane pamiatkového fondu za vyhovujúcu so súhlasným stanoviskom:

Podmienky:

-počas stavby nálezca alebo zodpovedá za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín

-od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie KPÚ Trenčín vykonáva dohľad formou obhliadky výkopov stavby. Záväzné stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie ďalších stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona. Podmienky boli zapracované do PD.

4. OÚ v Bánovciach nad Bebravou – odbor životného prostredia – odpadové hospodárstvo

Dátum doručenia: 05.06.2025

Dátum odpovede: 05.06.2025

číslo: OU-BN-OSZP-2025/007898-002

- Okresný úrad v Bánovciach nad Bebravou posúdil PD z hľadiska o ochrane prírody a odpadového hospodárstva za vyhovujúcu so súhlasným stanoviskom za podmienok , že s odpadmi sa bude nakladať v zmysle §77 ods.3 zákona o odpadoch. Záväzné stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie ďalších stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona. Podmienky boli zapracované do PD.

5. OÚ Bánovciach nad Bebravou – odbor životného prostredia – štátna vodná správa

Dátum doručenia: 05.06.2025

Dátum odpovede: 12.06.2025

číslo: OU-BN-OSZP-2025/008055-002

- Okresný úrad v Bánovciach nad Bebravou posúdil PD z hľadiska štátnej vodnej správy . Z hľadiska vodných pomerov je predpokladaná stavba možná a neurčuje žiadne osobité podmienky. Záväzné stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie ďalších stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona.

6. OÚ Bánovciach nad Bebravou – odbor životného prostredia – ochrana prírody

Dátum doručenia: 05.06.2025

Dátum odpovede: 26.06.2025

číslo: OU-BN-OSZP-2025/007930-002

- Okresný úrad v Bánovciach nad Bebravou posúdil PD z hľadiska ochrany prírody za vyhovujúcu so súhlasným stanoviskom za dodržania zákonných povinností. Záväzné stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie ďalších stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona.

7. OÚ Bánovciach nad Bebravou – odbor krízového riadenia

Dátum doručenia: 05.06.2025

Dátum odpovede: 05.06.2025

číslo: OU-BN-OKR-2025/000632-074

- Okresný úrad v Bánovciach nad Bebravou posúdil PD z hľadiska krízového riadenia za vyhovujúcu so súhlasným stanoviskom bez pripomienok. Záväzné stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie ďalších stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona.

8. OÚ Bánovciach nad Bebravou – pozemkový a lesný odbor – pozemkové oddelenie

Dátum doručenia: 06.06.2025

Dátum odpovede: 12.06.2025

číslo: OU-BN-PLO-2025/008081-002

- Okresný úrad v Bánovciach nad Bebravou posúdil PD z hľadiska odboru pozemkového a lesného za vyhovujúcu so súhlasným stanoviskom bez pripomienok.

- Okresný úrad v Bánovciach nad Bebravou z hľadiska pozemkového a lesného vydáva vyjadrenie v prípade odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 a nasl. zákona.

-v prípade dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko v zmysle § 18

v prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy je žiadateľ povinný vyžiadať si stanovisko v zmysle § 17 pred vydaním projektu stavby . Podmienky boli zapracované do PD.

9. OÚ Trenčín – odbor dopravy

Dátum doručenia: 12.06.2025

Dátum odpovede: 18.06.2025

číslo: OU-BN-OCDPK-2025/008505-002

- Okresný úrad v Trenčíne posúdil PD z hľadiska odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií za vyhovujúcu so súhlasným stanoviskom s podmienkami:

V prípade akéhokoľvek zásahu výkopom do verejnej komunikačnej siete ciest, resp. miestnych komunikácií (vrátane celého cestného telesa), alebo v prípade potreby vyčleniť manipulačný pás počas prác, je potrebné spracovať projekt organizácie dopravy počas prác (PD prenosného dopravného značenia ...) a pred samotnou realizáciou prác v telese komunikácie požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedenej cesty a určenie prenosného dopravného značenia počas prác, ktoré bude vopred spracované a odsúhlasené na ORPZ OPDP Bánovce nad Bebravou. Záväznú stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie ďalších stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona. Podmienky boli zapracované do PD.

10. Správa ciest Trenčianske samosprávneho kraja

Dátum doručenia: 13.06.2025

Dátum odpovede: 16.06.2025

číslo: SC/2025/918/-1

Správa ciest TSK súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie. Záväznú stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie ďalších stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona. Podmienky boli zapracované do PD.

11. SPP – distribúcia, a.s.

Dátum doručenia: 19.06.2025

Dátum odpovede: 09.07.2025

číslo: TD/NS/0690/2025/Kr

- SPP – distribúcia, a.s. súhlasí s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere bez pripomienok. Záväznú stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie ďalších stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona. Podmienky boli zapracované do PD.

12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dátum doručenia: 24.06.2025

Dátum odpovede: 22.07.2025

číslo: 50624/2025/173

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. súhlasí s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere bez pripomienok. Záväznú stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie ďalších stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona. Podmienky boli zapracované do PD.

13. Západoslovenská distribučná a.s.

Dátum doručenia: 28.07.2025

Dátum odpovede: 31.7.2025

číslo: -

Spoločnosť Západoslovenská distribučná si vyhradzuje vydať doložku súladu podľa § 24 ods. 2 a 4 stavebného zákona a stanovisko k dočasnému užívaniu stavby podľa § 69 stavebného zákona, ak o také užívanie žiadateľ požiada

14. Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Dátum doručenia: 17.06.2025

Dátum odpovede: - číslo: -

K tomuto podaniu nebolo k dnešnému dňu (04.08.2025) úradom TSK vydané záväzné stanovisko (vydávané výhradne vo veci súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, t.j., nenahrádza iné stanoviská a vyjadrenia) a žiadateľa sa preto ďalej týka postup v zmysle zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní:

Orgán územného plánovania je povinný vydať záväzné stanovisko dotknutého orgánu v lehote 30 a pre jednoduché stavby. Orgán územného plánovania je povinný odoslať záväzné stanovisko bezodkladne po jeho vydaní. Ak orgán územného plánovania ako dotknutý orgán nevydá záväzné stanovisko v ustanovenej lehote, má sa za to, že je nečinný. Podľa zákona 200/2022 Z. z., §35

ak orgán územného plánovania nevydá záväzné stanovisko dotknutého orgánu v ustanovenej lehote, má sa za to, že nemá pripomienky a vydal záväzné stanovisko, že podmienky, ktoré vyplývajú z predloženého návrhu, sú v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

Názov stavby: **Testovacia stavba**

Zákazkové číslo : (ŠPP/IP)

:

ROZHODNUTIA A VYJADRENIA :

- 1 Odborné stanovisko
- 2 Východoslovenská distribučná, a.s., OAM DS - vyjadrenie k PD
- 3 Miestny úrad Mestskej časti, Košice Staré Mesto
- 4 Miestny úrad Mestskej časti, Košice Juh
- 5 Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta
- 6 Magistrát mesta Košice, Oddelenie stavebného úradu
- 7 Magistrát mesta Košice, Referát evidencie majetku
- 8 Magistrát mesta Košice, Referát správy a údržby ciest
- 9 Okresný úrad Košice, Odbor ŽP, ochrana prírody a krajiny
- 10 Okresný úrad Košice, Odbor ŽP, štátna vodná správa
- 11 Okresný úrad Košice, Odbor ŽP, správa odpadového hospodárstva
- 12 Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- 13 Okresný úrad Košice, Odbor krízového riadenia
- 14 Správa ciest KSK, oblasť Košice
- 15 Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice
- 16 Krajský pamiatkový úrad, Košice
- 17 Okresné riaditeľstvo, Hasičského a záchranného zboru Košice
- 18 MV SR - Centrum podpory Košice, oddelenie telekomunikačných služieb
- 19 Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
- 20 Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Hornádu
- 21 Východoslovenská vodárenská spol. a.s. Košice, závod Košice
- 22 SPP - distribúcia, a.s.,
- 23 Slovak Telekom, a.s.,
- 24 Michlovský spol. s.r.o.,
- 25 UPC Slovensko, s.r.o,
- 26 CETIN Networks, s.r.o., Veronika Hricová
- 27 ANTIK Telecom s.r.o.,
- 28 SANET, Združenie firiem GEANT, SWAN, ACOnet, CESNET a PIONIER
- 29 Delta OnLine spol. s r.o,
- 30 SWAN KE, s.r.o,
- 31 SITEL Košice,
- 32 Správa Mestskej zelene,
- 33 TEHO, s.r.o.,
- 34 MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice
- 35 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. ,
- 36 KOSIT a.s.,
- 37 DPMK, a.s.,

Príloha č. 4. - Predpísaná štruktúra KPD v elektronickej forme

Skratky:

KPD – Kompletná projektová dokumentácia
 SZP – Projektová dokumentácia stavebného zámeru
 PSP – Projektová dokumentácia projektu stavby
 DRS – Projektová dokumentácia realizácie stavby
 PPO – Projekt požiarnej ochrany
 PDDZ – Projekt dočasného dopravného značenia

IDN – Identifikácia dotknutých parciel
 ORS – Oznámenia o realizácii stavby
 OPO – Oprávnená právnická osoba
 MTR/MTS – Murovaná trafostanica

1. Predpísaná štruktúra KPD v elektronickej forme pre stavby bez SZP a PSP

Úroveň č.1	Úroveň č.2	Úroveň č.3	Úroveň č.4
---------------	---------------	---------------	---------------

P_KPD	D_KPD_Titulny_list		
	P_DRS	P_Projektova_dokumentacia	D_DRS_Titulny_list
			D_DRS_Technicka_sprava
			D_DRS_Vykresy(oznacenie podla platnej legislatívy Vyhl. 60/2025, príloha 24)
		P_Dokladova_cast	D_Stanoviska_k_DRS
			D_Stanovisko_OPO_ku_KD
			D_IDN
			D_ORS (podľa požiadaviek PDS)
	P_Nakladova_cast	P_Prilohy	P_Projekt_DDZ (podľa požiadaviek PDS)
		P_Supiska	D_Supis (materialu podľa SO, zaklady a pod.)
P_Rozpocet		D_Rozpocet	

P – priečinok


D- dokument



2. Predpísaná štruktúra KPD v elektronickej forme pre stavby s SZP a PSP

Úroveň č.1	Úroveň č.2	Úroveň č.3	Úroveň č.4
P_KPD	D_KPD_Titulny_list		
	P_SZP	P_Projektova_dokumentacia	D_SZP_Titulny_list
			D_SZP_Technicka_sprava
			D_SZP_Vykresy(oznacenie podla platnej legislatívy Vyhl. 60/2025, príloha 24)
		P_Dokladova_cast	D_Rozhodnutie_SZ
			D_Spr_o_prerokovani_SZ
			D_Stanovisko_OPO_k_SZ
			D_Zmluvy
		P_Prilohy	P_Projekt_PO
			P_Vyruby
	P_PSP	P_Projektova_dokumentacia	D_PSP_Titulny_list
			D_PSP_Technicka_sprava
			D_PSP_Vykresy(oznacenie podla platnej legislatívy Vyhl. 60/2025, príloha 24)
		P_Dokladova_cast	D_Overenie_PS
			D_Zavazne_stanoviska
			D_Dolozky_suladu
		P_Prilohy	
	P_DRS	P_Projektova_dokumentacia	D_DRS_Titulny_list
			D_DRS_Technicka_sprava
			D_DRS_Vykresy(oznacenie podla platnej legislatívy Vyhl. 60/2025, príloha 24)
		P_Dokladova_cast	D_Stanoviska_k_DRS
			D_Stanovisko_OPO_ku_KD
			D_ORs (podľa požiadaviek PDS)
P_Prilohy		P_Projekt_DDZ (podľa požiadaviek PDS)	
		P_Demontaz_MTR/MTS (Búranie MTR/MTS)	
P_Nakladova_cast	P_Supiska	D_Supis (materialu podľa SO, základy a pod.) (podľa požiadaviek PDS)	
	P_Rozpocet	D_Rozpocet	

P – priečinok

D- dokument

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ivan Kurka	 (Logo dodávateľa PD) ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ		
PROJEKTANT	Ing. Dominik Galdun			
STAVEBNÍK	Západoslovenská distribučná a.s.			
MIESTO STAVBY	Nemčice, k.ú. Nmečice	STUPEŇ PROJEKTU	SZP	
NÁZOV STAVBY	PE_SK_Nemčice,TS0117-010,VNK,TS,NNK	ČÍSLO ZÁKAZKY	L13.0854.25.0003	
		DÁTUM	06/2025	REVÍZIA
NÁZOV VÝKRESU	Rekonštrukcia NNV, Ovocná	FORMÁT	5xA4	ČÍSLO VÝKRESU
		MIERKA	1:500	



LEGENDA


- Hranica prceľy "C"
- - - Číslo prceľy "C"
- - - Hranica prceľy "E"
- - - Číslo prceľy "E"
- Podrobné zameranie
- Vstup na pozemok
- Existujúce vzdušné VN vedenie
- Existujúce vzdušné VN vedenie demontáž
- Existujúca TS dva a pol stĺpová
- Existujúci VN podperný bod
- Nový podperný bod s UO
- Existujúce vzdušné NN vedenie
- Existujúce vzdušné NN vedenie demontáž
- NN existujúci podperný bod
- Nový podperný bod
- Demontáž podperného bodu
- Existujúci NN kábel
- Existujúca skriňa SR
- Nová skriňa SR
- Existujúca skriňa VRIS
- Elektromorevý rozvádzač RE
- - - Navrhovaný VN kábel -UOK
- Navrhovaný NN kábel
- Navrhovaný NN kábel v chráničke
- Navrhovaný NN kábel v chráničke pretlačenie
- Nová NN spojka
- Štaroavacia/cielová/kontrolná jama pretlačenia, výkop všeobecne
- Marker UOK
- Koncovka UOK


- POUŽITÉ SKRATKY:**
- VN - Vysoké napätie nad 1000 V
 - NN - Nižšie napätie do 1000 V
 - TS - Transformačná stanica
 - UO - Úsekový odpojovač
 - UOK - Úložný optický kábel


UPOZORNENIE:
 PRED ZAČIATKOM REALIZAČNÝCH PRÁČ INVEŠTOR V SPOLUPRÁCI S REALIZÁTOROM STAVBY SÚ POVINNÍ ZABEZPEČIť VYTŹEŇE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽENERSKÝCH SIETÍ

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3 AC 50Hz 22 000V/IT 3-PEN AC 50 Hz 400/230V / TN-C Súradnicový systém S-JTSK Výškový systém Bpv

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ivan Kurka		
PROJEKTANT	Ing. Dominik Galdun		
STAVEBNÍK	Západoslovenská distribučná a.s.	STUPEŇ PROJEKTU	SZP
MIEŠTO STAVBY	Veľké Držkovec, kú Dolné Držkovec	ČÍSLO ZÁKAZKY	L13.0854.25.0002
NÁZOV STAVBY	PE_OKS_Dolné Držkovec, TS0102-00, VNK, TS, N	DÁTUM	05/2025
NÁZOV VÝKRESU	Situácia stavby	FORMÁT	10xA4
		MERKA	1:500
		ČÍSLO VÝKRESU	SIT.3



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ivan Kurka	 ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ			
PROJEKTANT	Ing. Dominik Galdun				
STAVEBNÍK	Západoslovenská distribučná a.s.				
MIESTO STAVBY	Veľké Držkovce, k.ú. Dolné Držkovce	STUPEŇ PROJEKTU	SZP		
NÁZOV STAVBY	PE_OKS_Dolné Držkovce, TS0102-00, VNK, TS, N	ČÍSLO ZÁKAZKY	L13.0854.25.0002		
NÁZOV VÝKRESU	Situácia stavby	DÁTUM	05/2025	REVÍZIA	00
		FORMÁT	A4	ČÍSLO VÝKRESU	SIT.1
		MIERKA	N		






LEGENDA

- 1103/3 Hranica parcely "C"
- 1103/3 Parcela "C"
- 1103/3 Hranica parcely "E"
- 1103/3 Parcela "C"
- Podrobné zameranie
- Exist. VN podperný bod+úsekový odpínač
- Nadzemné VN vedenie
- Existujúci VN kábel
- Nadzemné NN vedenie
- Existujúci NN kábel
- STL Plyn
- Voda
- Kanalizácia
- TELEKOM Nadzemné telekomunikačné vedenie
- TELEKOM Podzemné telekomunikačné vedenie
- - - Uzemnenie TS
- Zastavaná plocha novej transformačnej stanice (7,5 m²)
- Pozemok pod transformačnou stanicou (39,1 m²)
- ▼ Vstup do transformačnej stanici

±0,000 = Pôvodný terén

Mierka 1:100	NÁZOV:	
TN_Brunovce,náhradaTS0005-265,VNK,TS,NNK	Situácia uniestnenia TS EH1	
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 02		Výkresč.4. 1



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ivan Kurka	
PROJEKTANT	Ing. Ivan Kurka	
STAVEBNÍK	Západoslovenská distribučná a.s.	
MIESTO STAVBY	Nemčice, k.ú. Nmečice	STUPEŇ PROJEKTU SZP
NÁZOV STAVBY	PE_SK_Nemčice,TS0117-010,VNK,TS,NNK	ČÍSLO ZÁKAZKY L13.0854.25.0003
		DÁTUM 04/2026 REVÍZIA 00
NÁZOV VÝKRESU	Jednopolová schéma zspojenia TS EH11A.32	FORMÁT A4
		MIERKA N
		ČÍSLO VÝKRESU SCH.2